PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUL ULISSES GUIMARÃES ÁREA DAS SALAS E DIRETORIA A SEREM AMPLIADAS

LOCAL: POVOADO CARA BRANCA, ZONA RURAL DE OURICURI - PE

VALOR GERAL: **R$ 173.098,77**

BDI: **24,87%**

LICITAÇÃO:

CONTRATO Nº:

BANCOS: EMLURB 12/2014, SINAPI/PE (06/2016) SEINFRA 024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	P.UNITÁRIO	P.UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 3.844,51**
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	249,60	311,68	1.870,05
1.2	03.01.150	EMLURB	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	m²	157,44	10,04	12,54	1.974,46
2.0			**FUNDAÇÃO**					**R$ 29.199,35**
2.1			**LOCAÇÃO DA OBRA**					**R$ 541,24**
2.1.1	74077/002	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	126,00	3,44	4,30	541,24
2.2			**ESCAVAÇÃO**					**R$ 852,12**
2.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3	m³	25,52	26,74	33,39	852,12
2.3			**CONTRAPISO**					**R$ 1.654,64**
2.3.1	73907/003	SINAPI	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m²	52,94	25,03	31,25	1.654,64
2.4			**SAPATA**					**R$ 13.076,77**
2.4.1	06.03.103	EMLURB	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	7,50	1.396,31	1.743,57	13.076,77
2.5			**BALDRAME**					**R$ 13.074,58**
2.5.1	06.03.103	EMLURB	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	3,86	1.396,31	1.743,57	6.724,08
2.5.2	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	19,77	59,91	74,81	1.478,69
2.5.3	55835	SINAPI	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	86,37	45,17	56,40	4.871,82
3.0			**SUPERESTRUTURA**					**R$ 22.234,96**
3.1			**PILAR**					**R$ 9.241,01**
3.1.1	06.03.133	EMLURB	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	3,15	2.349,37	2.933,65	9.241,01
3.2			**VIGA**					**R$ 12.993,95**
3.2.1	06.03.123	EMLURB	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A(NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	5,14	2.023,72	2.527,02	12.993,95
4.0			**ELEVAÇÃO**					**R$ 14.746,70**
4.1	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	328,09	32,98	41,18	13.511,44
4.2	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	m	28,50	34,71	43,34	1.235,26
5.0			**COBERTA**					**R$ 39.589,45**
5.1	C4460	SINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	m²	279,57	68,83	85,95	24.028,06
5.2	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	279,57	22,67	28,31	7.913,93
5.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	39,55	28,70	35,84	1.417,38
5.4	73986/001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO E JUNTAS DE DILATAÇÃO.	m²	231,31	21,57	26,93	6.230,08
6.0			**REVESTIMENTO**					**R$ 11.559,24**
6.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	336,13	5,24	6,54	2.199,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUL ULISSES GUIMARÃES ÁREA DAS SALAS E DIRETORIA A SEREM AMPLIADAS

LOCAL: POVOADO CARA BRANCA, ZONA RURAL DE OURICURI - PE

VALOR GERAL: **R$ 173.098,77**

BDI: **24,87%**

LICITAÇÃO: **CONTRATO Nº:**

BANCOS: EMLURB 12/2014, SINAPI/PE (06/2016) SEINFRA 024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	P.UNITÁRIO	P.UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
6.2	87529	SINAPI	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	336,13	22,30	27,85	9.359,88
7.0			**PISO**					**R$ 17.687,31**
7.1	73907/003	SINAPI	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA(PRÉDIO E CALÇADA)	m²	135,29	25,03	31,25	4.228,48
7.2	13.03.130	EMLURB	PISO CERAMICO COMUM,TIPO A, 20X20CM, PEI 3 ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6, COM 2CM DE ESPESSURA INCLUSIVE REJUNTE.	m²	135,29	53,63	66,97	9.060,07
7.3	73676	SINAPI	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	m²	77,02	45,74	57,12	4.398,75
8.0			**ESQUADRIAS**					**R$ 10.541,13**
8.1	73933/001	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	9,45	298,29	372,47	3.519,89
8.2	84842	SINAPI	JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, SEM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	12,00	468,57	585,10	7.021,24
9.0			**PINTURA**					**R$ 10.721,23**
9.1			**Pintura interna/externa**					**R$ 10.721,23**
9.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	529,93	1,80	2,25	1.191,10
9.1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	529,93	8,89	11,10	5.882,72
9.1.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	365,00	7,04	8,79	3.208,66
9.1.4	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	12,00	13,42	16,76	201,09
9.1.5	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	9,45	20,14	25,15	237,66
10.0			**INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA**					**R$ 1.784,34**
10.1	19.02.010	EMLURB	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	und	8,00	46,44	57,99	463,92
10.2	19.01.010	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	und	2,00	73,67	91,99	183,98
10.3	19.01.030	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	und	2,00	62,20	77,67	155,34
10.4	19.01.040	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	und	2,00	64,06	79,99	159,98
10.5	19.07.010	EMLURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	und	2,00	144,80	180,81	361,62
10.6	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	103,52	129,27	129,27
10.7	19.07.030	EMLURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA,CELITE,LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	und	2,00	89,47	111,72	223,44
10.8	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	42,76	53,39	106,79
11.0			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**R$ 9.941,74**
11.1	18.22.010	EMLURB	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR,TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	und	22,00	73,44	91,71	2.017,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUL ULISSES GUIMARÃES ÁREA DAS SALAS E DIRETORIA A SEREM AMPLIADAS

LOCAL: POVOADO CARA BRANCA, ZONA RURAL DE OURICURI - PE

VALOR GERAL: **R$ 173.098,77**

BDI: **24,87%**

LICITAÇÃO:

CONTRATO Nº:

BANCOS: EMLURB 12/2014, SINAPI/PE (06/2016) SEINFRA 024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	P.UNITÁRIO	P.UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
11.2	18.22.055	EMLURB	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIMINCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO,CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	und	13,00	116,08	144,95	1.884,37
11.3	18.22.020	EMLURB	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,FIACAO,CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	und	11,00	63,14	78,85	867,31
11.4	18.22.030	EMLURB	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	und	1,00	97,60	121,87	121,87
11.5	73953/005	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	84,33	105,30	421,21
11.6	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	18,00	117,62	146,87	2.643,70
11.7	18.25.112	EMLURB	FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (G)20W, LUMALUX OU SIM., INCLUSIVE LAMPADA FLURESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 20W,DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.	und	6,00	128,17	160,05	960,28
11.8	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	118,32	147,75	147,75
11.9	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	7,00	13,26	16,56	115,90
11.10	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	519,69	648,94	648,94
11.11	6806	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	und	2,00	45,19	56,43	112,86
12.0			**LIMPEZA FINAL**					**R$ 1.248,81**
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	512,86	1,95	2,43	1.248,81
TOTAL GERAL DA OBRA								**R$ 173.098,77**

SINAPI 06/2016 DESONERADO /EMLURB DEZEMBRO 2014/ SEINFRA 024 - COM BDI DE 24,87%