PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01
]

VALOR GERAL: R$ 535.904,74

BDI: 24,86%

BANCOS: SINAPI-PE / SEINFRA-CE/ SBC-PE/ ORSE-SE/ EMLURB

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Tabela	Código	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Val.Un.c/ BDI	Total	(%)
1			**MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES**					**R$ 27.025,87**	**5,04%**
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M	M2	4,50	R$ 249,60	R$ 311,65	R$ 1.402,43	0,26%
1.2	SINAPI	73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	267,25	R$ 7,56	R$ 9,44	R$ 2.522,68	0,47%
1.3	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM PORTÕES, INCL. PINTURA - no alinhamento frontal	M2	66,00	R$ 44,27	R$ 55,28	R$ 3.648,18	0,68%
1.4	SINAPI	73672	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05 CM ATÉ 0,15M	M2	829,73	R$ 0,39	R$ 0,49	R$ 404,04	0,08%
1.5	SINAPI	73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	M2	1,00	R$ 1.429,31	R$ 1.784,64	R$ 1.784,64	0,33%
1.6	SEINFRA	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R$ 206,00	R$ 257,21	R$ 257,21	0,05%
1.7	SINAPI	73658	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA	UN.	1,00	R$ 427,00	R$ 533,15	R$ 533,15	0,10%
1.8	SINAPI	73803/001	GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA	M2	10,00	R$ 245,12	R$ 306,06	R$ 3.060,57	0,57%
1.9	SINAPI	74242/001	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00	R$ 268,56	R$ 335,32	R$ 13.412,96	2,50%
2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**R$ 6.128,31**	**1,14%**
2.1	SINAPI	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	61,83	R$ 51,06	R$ 63,75	R$ 3.941,88	0,74%
2.2	SINAPI	73964/006	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	40,22	R$ 38,72	R$ 48,35	R$ 1.944,47	0,36%
2.3	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	31,82	R$ 0,99	R$ 1,24	R$ 39,33	0,01%
2.4	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	31,82	R$ 5,10	R$ 6,37	R$ 202,63	0,04%
3			**COBERTURA**					**R$ 49.070,32**	**9,16%**
3.1	SINAPI	92542	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	286,94	R$ 64,38	R$ 80,38	R$ 23.065,63	4,30%
3.2	SINAPI	94448	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	286,94	R$ 35,13	R$ 43,86	R$ 12.586,14	2,35%
3.3	COMP	CPU 001	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA	M2	29,83	R$ 88,60	R$ 110,62	R$ 3.299,82	0,62%
3.4	SINAPI	94221	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	26,83	R$ 16,34	R$ 20,40	R$ 547,39	0,10%
3.5	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	59,88	R$ 28,70	R$ 35,83	R$ 2.145,79	0,40%
3.6	SINAPI	72107	RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M	298,10	R$ 19,95	R$ 24,91	R$ 7.425,54	1,39%
4			**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**					**R$ 91.795,55**	**17,13%**
4.1			**FUNDAÇÃO**					**R$ 26.595,46**	**4,96%**
4.1.2	SINAPI	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	104,00	R$ 7,20	R$ 8,99	R$ 934,95	0,17%
4.1.3	SINAPI	74164/004	LASTRO DE BRITA	M3	1,38	R$ 76,50	R$ 95,52	R$ 131,81	0,02%
4.1.4	SINAPI	74007/001	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	218,32	R$ 18,88	R$ 23,57	R$ 5.146,58	0,96%
4.1.5	SINAPI	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	903,48	R$ 7,20	R$ 8,99	R$ 8.122,21	1,52%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01
]

VALOR GERAL: R$ 535.904,74

BDI: 24,86%

BANCOS: SINAPI-PE / SEINFRA-CE/ SBC-PE/ ORSE-SE/ EMLURB

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Tabela	Código	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Val.Un.c/ BDI	Total	(%)
4.1.6	SINAPI	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	369,03	R$ 7,05	R$ 8,80	R$ 3.248,43	0,61%
4.1.7	SINAPI	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	20,23	R$ 356,76	R$ 445,45	R$ 9.011,46	1,68%
4.2			**ESTRUTURA**					**R$ 65.200,09**	**12,17%**
4.2.1	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	317,39	R$ 35,58	R$ 44,43	R$ 14.100,11	2,63%
4.2.2	SINAPI	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.454,95	R$ 7,20	R$ 8,99	R$ 13.079,88	2,44%
4.2.3	SINAPI	73942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	594,28	R$ 7,05	R$ 8,80	R$ 5.231,23	0,98%
4.2.4	SINAPI	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	18,78	R$ 356,76	R$ 445,45	R$ 8.365,56	1,56%
4.2.5	SINAPI	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR	M2	303,42	R$ 57,66	R$ 71,99	R$ 21.844,50	4,08%
4.2.6	SINAPI	74200/001	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	152,20	R$ 13,57	R$ 16,94	R$ 2.578,80	0,48%
5			**ALVENARIA - VEDAÇÃO**					**R$ 40.110,36**	**7,48%**
5.1	SINAPI	73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	790,91	R$ 33,38	R$ 41,68	R$ 32.963,76	6,15%
			MUROS						
5.2	EMLURB	07.03.020	MURO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - **CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS**	M2	19,38	R$ 295,34	R$ 368,76	R$ 7.146,60	1,33%
6			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**R$ 1.914,04**	**0,36%**
6.1	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	194,49	R$ 7,23	R$ 9,03	R$ 1.755,73	0,33%
6.2	SINAPI	83737	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes	M2	1,60	R$ 56,22	R$ 70,20	R$ 112,31	0,02%
6.3	SINAPI	83748	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes	M2	1,60	R$ 23,02	R$ 28,74	R$ 45,99	0,01%
7			**REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS**					**R$ 145.842,91**	**27,21%**
7.1			**PISO**					**R$ 48.535,91**	**9,06%**
7.1.1	SINAPI	73919/004	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL)	M2	234,35	R$ 24,96	R$ 31,17	R$ 7.303,53	1,36%
7.1.2	SINAPI	73920/001	REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	256,24	R$ 19,86	R$ 24,80	R$ 6.354,03	1,19%
7.1.3	SINAPI	73892/001	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorno ubs)	M2	219,72	R$ 32,19	R$ 40,19	R$ 8.831,08	1,65%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01
]

VALOR GERAL: R$ 535.904,74

BDI: 24,86%

BANCOS: SINAPI-PE / SEINFRA-CE/ SBC-PE/ ORSE-SE/ EMLURB

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Tabela	Código	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Val.Un.c/ BDI	Total	(%)
7.1.4	SINAPI	92397	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento)	M2	63,76	R$ 42,11	R$ 52,58	R$ 3.352,41	0,63%
7.1.5	SEINFRA	C2862	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)	M3	14,29	R$ 82,65	R$ 103,20	R$ 1.474,68	0,28%
7.1.6	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	29,90	R$ 30,05	R$ 37,52	R$ 1.121,86	0,21%
7.1.8	SEINFRA	C2996	PISO CERAMICO 40X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	234,35	R$ 54,37	R$ 67,89	R$ 15.909,17	2,97%
7.1.9	SINAPI	88650	RODAPÉ CERAMICO H=10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M	204,25	R$ 8,79	R$ 10,98	R$ 2.241,68	0,42%
7.1.10	SINAPI	84161	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS	M	27,45	R$ 56,82	R$ 70,95	R$ 1.947,45	0,36%
7.2			**PAREDE**					**R$ 80.635,37**	**15,05%**
7.2.1	SINAPI	87894	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	678,77	R$ 2,68	R$ 3,35	R$ 2.271,33	0,42%
7.2.2	SINAPI	87879	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	899,04	R$ 2,38	R$ 2,97	R$ 2.671,65	0,50%
7.2.3	SINAPI	87535	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	1.577,81	R$ 19,24	R$ 24,02	R$ 37.903,83	7,07%
7.2.4	SINAPI	152	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	219,18	R$ 40,07	R$ 50,03	R$ 10.965,88	2,05%
7.2.5	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	679,86	R$ 12,39	R$ 15,47	R$ 10.517,54	1,96%
7.2.6	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	679,86	R$ 8,89	R$ 11,10	R$ 7.546,48	1,41%
7.2.7	COMP.	85408	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	M	33,75	R$ 26,06	R$ 32,54	R$ 1.098,17	0,20%
7.2.8	SINAPI	88489	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	690,13	R$ 8,89	R$ 11,10	R$ 7.660,48	1,43%
7.3			**TETO**					**R$ 15.267,68**	**2,85%**
7.3.1	SINAPI	87882	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	285,93	R$ 3,37	R$ 4,21	R$ 1.203,13	0,22%
7.3.2	SEINFRA	C1217	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM	M2	285,93	R$ 21,61	R$ 26,98	R$ 7.715,03	1,44%
7.3.3	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	M2	257,40	R$ 12,39	R$ 15,47	R$ 3.982,02	0,74%
7.3.4	SINAPI	88490	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	257,40	R$ 5,89	R$ 7,35	R$ 1.892,98	0,35%
7.3.5	SINAPI	88492	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	35,21	R$ 7,09	R$ 8,85	R$ 311,70	0,06%
7.3.6	SINAPI	C3971	FORRO DE GESSO	M2	6,68	R$ 19,52	R$ 24,37	R$ 162,81	0,03%
7.4			**MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA**					**R$ 1.403,96**	**0,26%**
7.4.1	SINAPI	94581	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	38,76	R$ 2,68	R$ 3,35	R$ 129,70	0,02%
7.4.2	SEINFRA	C1516	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	38,76	R$ 19,24	R$ 24,02	R$ 931,13	0,17%
7.4.3	SINAPI	88489	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	38,76	R$ 7,09	R$ 8,85	R$ 343,13	0,06%
8			**ESQUADRIAS**					**R$ 51.905,28**	**9,69%**
8.1			**MADEIRA**					**R$ 12.998,68**	**2,43%**
8.1.1	SINAPI	73906/003	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	6,00	R$ 307,57	R$ 384,03	R$ 2.304,19	0,43%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01

]

VALOR GERAL: R$ 535.904,74

BDI: 24,86%

BANCOS: SINAPI-PE / SEINFRA-CE/ SBC-PE/ ORSE-SE/ EMLURB

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Tabela	Código	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Val.Un.c/ BDI	Total	(%)
8.1.2	SEINFRA	C4492	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00	R$ 308,25	R$ 384,88	R$ 4.618,57	0,86%
8.1.3	SINAPI	74125/002	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	1,00	R$ 311,90	R$ 389,44	R$ 389,44	0,07%
8.1.4	SINAPI	74070/003	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	19,00	R$ 62,63	R$ 78,20	R$ 1.485,80	0,28%
8.1.5	COMP	CPU 002	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00	R$ 307,79	R$ 384,31	R$ 384,31	0,07%
8.1.6	COMP	CPU 003	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00	R$ 315,11	R$ 393,45	R$ 393,45	0,07%
8.1.7	COMP	CPU 004	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00	R$ 409,72	R$ 511,57	R$ 511,57	0,10%
8.1.8	SINAPI	74065/002	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	122,85	R$ 18,98	R$ 23,70	R$ 2.911,35	0,54%
8.2			**ALUMíNIO**					**R$ 29.213,00**	**5,45%**
8.2.1	SINAPI	73809/001	JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE	M2	28,36	R$ 512,97	R$ 640,49	R$ 18.164,42	3,39%
8.2.2	SINAPI	73984	JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO	M2	1,60	R$ 574,71	R$ 717,58	R$ 1.148,13	0,21%
8.2.3	SINAPI	74071/001	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO	M2	12,43	R$ 625,35	R$ 780,81	R$ 9.705,49	1,81%
8.2.4	ORSE	9247	BICILETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	R$ 156,14	R$ 194,96	R$ 194,96	0,04%
8.3			**VIDRO**					**R$ 9.693,61**	**1,81%**
8.3.1	ORSE	1885	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2	M2	17,43	R$ 280,00	R$ 349,61	R$ 6.093,67	1,14%
8.3.2	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	29,24	R$ 70,27	R$ 87,74	R$ 2.565,49	0,48%
8.3.3	ORSE	9718	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M2	2,84	R$ 291,72	R$ 364,24	R$ 1.034,45	0,19%
9			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**R$ 63.072,14**	**11,77%**
9.1			**PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO**					**R$ 2.379,58**	**0,44%**
9.1.1	SEINFRA	C3781	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO	CJ	1,00	R$ 1.905,80	R$ 2.379,58	R$ 2.379,58	0,44%
9.2			**PONTOS ELÉTRICOS**					**R$ 40.243,03**	**7,51%**
9.2.1	SINAPI	73953/002	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA	UN	37,00	R$ 91,64	R$ 114,42	R$ 4.233,60	0,79%
9.2.2	SEINFRA	C1661	LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA	UN	8,00	R$ 87,53	R$ 109,29	R$ 874,32	0,16%
9.2.3	SEINFRA	C4106	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA	UN	18,00	R$ 192,29	R$ 240,09	R$ 4.321,68	0,81%
9.2.4	SEINFRA	C0389	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	3,00	R$ 234,54	R$ 292,85	R$ 878,54	0,16%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01
]

VALOR GERAL: R$ 535.904,74

BDI: 24,86%

BANCOS: SINAPI-PE / SEINFRA-CE/ SBC-PE/ ORSE-SE/ EMLURB

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Tabela	Código	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Val.Un.c/ BDI	Total	(%)
9.2.5	SEINFRA	C2051	PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO	UN	2,00	R$ 1.056,77	R$ 1.319,48	R$ 2.638,97	0,49%
9.2.6	SINAPI	83399	RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	2,00	R$ 34,83	R$ 43,49	R$ 86,98	0,02%
9.2.7	SINAPI	93139	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	68,00	R$ 148,70	R$ 185,67	R$ 12.625,34	2,36%
9.2.8	ORSE-SE	9517	PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR	UN	2,00	R$ 2,82	R$ 3,52	R$ 7,04	0,00%
9.2.9	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	57,00	R$ 43,20	R$ 53,94	R$ 3.074,55	0,57%
9.2.10	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 27,46	R$ 34,29	R$ 68,57	0,01%
9.2.11	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	61,00	R$ 130,74	R$ 163,24	R$ 9.957,76	1,86%
9.2.12	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	R$ 20,29	R$ 25,33	R$ 380,01	0,07%
9.2.13	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R$ 32,22	R$ 40,23	R$ 362,07	0,07%
9.2.14	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 44,15	R$ 55,13	R$ 110,25	0,02%
9.2.15	SINAPI	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 60,53	R$ 75,58	R$ 75,58	0,01%
9.2.16	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 24,95	R$ 31,15	R$ 62,31	0,01%
9.2.17	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R$ 43,20	R$ 53,94	R$ 485,46	0,09%
9.3			**QPDG**					**R$ 1.217,51**	**0,23%**
9.3.1	SINAPI	74131/004	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	R$ 343,57	R$ 428,98	R$ 428,98	0,08%
9.3.2	SINAPI	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R$ 345,68	R$ 431,62	R$ 431,62	0,08%
9.3.3	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R$ 118,32	R$ 147,73	R$ 295,47	0,06%
9.3.4	SINAPI	68070	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	UN	1,00	R$ 49,21	R$ 61,44	R$ 61,44	0,01%
9.4			**QUADROS**					**R$ 2.558,16**	**0,48%**
9.4.1	SINAPI	74131/004	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	2,00	R$ 343,57	R$ 428,98	R$ 857,96	0,16%
9.4.2	SBC PE	61610	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A	UN	2,00	R$ 145,83	R$ 182,08	R$ 364,17	0,07%
9.4.3	SINAPI	68070	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	UN	3,00	R$ 49,21	R$ 61,44	R$ 184,33	0,03%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01
]

VALOR GERAL: R$ 535.904,74

BDI: 24,86%

BANCOS: SINAPI-PE / SEINFRA-CE/ SBC-PE/ ORSE-SE/ EMLURB

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Tabela	Código	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Val.Un.c/ BDI	Total	(%)
9.4.4	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C	UN	2,00	R$ 132,37	R$ 165,28	R$ 330,55	0,06%
9.4.5	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R$ 13,26	R$ 16,56	R$ 165,56	0,03%
9.4.6	SINAPI	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R$ 20,92	R$ 26,12	R$ 261,21	0,05%
9.4.7	SINAPI	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R$ 63,17	R$ 78,87	R$ 394,37	0,07%
9.5			**EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA**					**R$ 16.673,87**	**3,11%**
9.5.1	SEINFRA	C4174	PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	11,00	R$ 21,52	R$ 26,87	R$ 295,57	0,06%
9.5.2	SEINFRA	C1949	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA	PT	11,00	R$ 117,17	R$ 146,30	R$ 1.609,28	0,30%
9.5.3	ORSE-SE	7139	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	PT	11,00	R$ 217,30	R$ 271,32	R$ 2.984,53	0,56%
9.5.4	SEINFRA	C1951	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA	PT	7,00	R$ 133,10	R$ 166,19	R$ 1.163,32	0,22%
9.5.5	SEINFRA	C3764	RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.	UN	1,00	R$ 2.086,74	R$ 2.605,50	R$ 2.605,50	0,49%
9.5.6	SEINFRA	C4175	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UN	1,00	R$ 5.413,51	R$ 6.759,31	R$ 6.759,31	1,26%
9.5.7	ORSE-SE	10727	VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	UN	1,00	R$ 241,46	R$ 301,49	R$ 301,49	0,06%
9.5.8	ORSE-SE	9517	PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	UN	2,00	R$ 2,82	R$ 3,52	R$ 7,04	0,00%
9.5.9	SEINFRA	C1947	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV	PT	2,00	R$ 152,21	R$ 190,05	R$ 380,10	0,07%
9.5.10	SINAPI	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R$ 146,53	R$ 182,96	R$ 182,96	0,03%
9.5.11	SEINFRA	C0629	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO TP1F COMPLETA	UN	3,00	R$ 102,72	R$ 128,26	R$ 384,77	0,07%
10			**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**					**R$ 53.707,70**	**10,02%**
10.1			**LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS**					**R$ 26.690,36**	**4,98%**
10.1.1	SINAPI	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R$ 199,20	R$ 248,72	R$ 248,72	0,05%
10.1.2	SINAPI	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	R$ 22,95	R$ 28,66	R$ 28,66	0,01%
10.1.3	EMLURB	19.07.010	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO	UN	4,00	R$ 226,66	R$ 283,01	R$ 1.132,04	0,21%
10.1.4	ORSE	4324	PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS	UN	5,00	R$ 13,78	R$ 17,21	R$ 86,03	0,02%
10.1.5	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,00	R$ 141,45	R$ 176,61	R$ 2.295,99	0,43%
10.1.6	COMP	CPU 005	LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO	UN	1,00	R$ 1.305,40	R$ 1.629,92	R$ 1.629,92	0,30%
10.1.7	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	14,00	R$ 54,80	R$ 68,42	R$ 957,93	0,18%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01
]

VALOR GERAL: R$ 535.904,74

BDI: 24,86%

BANCOS: SINAPI-PE / SEINFRA-CE/ SBC-PE/ ORSE-SE/ EMLURB

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Tabela	Código	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Val.Un.c/ BDI	Total	(%)
10.1.8	SEINFRA	I1717	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UN	14,00	R$ 31,20	R$ 38,96	R$ 545,39	0,10%
10.1.9	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R$ 628,53	R$ 784,78	R$ 784,78	0,15%
10.1.10	SEINFRA	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	UN	1,00	R$ 1.878,82	R$ 2.345,89	R$ 2.345,89	0,44%
10.1.11	COMP	CPU 006	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA - CFE PROJETO	UN	2,00	R$ 634,32	R$ 792,01	R$ 1.584,02	0,30%
10.1.12	COMP	CPU 007	BANCADA EM INOX	UN	2,00	R$ 510,41	R$ 637,30	R$ 1.274,60	0,24%
10.1.13	COMP	CPU 008	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	M	18,20	R$ 128,39	R$ 160,31	R$ 2.917,60	0,54%
10.1.15	COMP	CPU 009	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, COM ENGATE	UN	13,00	R$ 174,24	R$ 217,55	R$ 2.828,19	0,53%
10.1.16	ORSE	2082	TONEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UN	4,00	R$ 51,88	R$ 64,78	R$ 259,11	0,05%
10.1.17	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R$ 59,94	R$ 74,84	R$ 149,68	0,03%
10.1.18	SEINFRA	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	13,00	R$ 469,56	R$ 586,29	R$ 7.621,80	1,42%
10.2			**REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS**					**R$ 3.887,70**	**0,73%**
10.2.1	ORSE	462	Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	UN	1,00	R$ 1.018,91	R$ 1.272,21	R$ 1.272,21	0,24%
10.2.2	SINAPI	73795/002	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 50,30	R$ 62,80	R$ 62,80	0,01%
10.2.3	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	R$ 47,32	R$ 59,08	R$ 59,08	0,01%
10.2.4	SINAPI	72618	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R$ 10,04	R$ 12,54	R$ 12,54	0,00%
10.2.5	COMP	CPU 010	FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1	UN	1,00	R$ 58,16	R$ 72,61	R$ 72,61	0,01%
10.2.8	COMP	CPU 011	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE	UN	1,00	R$ 468,00	R$ 584,34	R$ 584,34	0,11%
10.2.9	COMP	CPU 012	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1"	UN	1,00	R$ 543,00	R$ 677,98	R$ 677,98	0,13%
10.2.10	ORSE	8614	Bóia automática p/caixa	UN	1,00	R$ 69,25	R$ 86,47	R$ 86,47	0,02%
10.2.11	COMP	CPU 013	PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000 l/h	UN	1,00	R$ 640,00	R$ 799,10	R$ 799,10	0,15%
10.2.12	SINAPI	74183/001	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	R$ 94,01	R$ 117,38	R$ 117,38	0,02%
10.2.13	SINAPI	74185/001	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	R$ 48,31	R$ 60,32	R$ 60,32	0,01%
10.2.14	SINAPI	74184/001	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	R$ 66,37	R$ 82,87	R$ 82,87	0,02%
10.3			**METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS**					**R$ 8.063,68**	**1,50%**
10.3.1	SINAPI	85118	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R$ 90,78	R$ 113,35	R$ 226,70	0,04%
10.3.2	SINAPI	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	R$ 208,59	R$ 260,45	R$ 1.562,67	0,29%
10.3.3	SINAPI	74176/001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	R$ 95,29	R$ 118,98	R$ 1.903,67	0,36%
10.3.4	SINAPI	37105	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	R$ 1.498,03	R$ 1.870,44	R$ 3.740,88	0,70%
10.3.5	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	R$ 47,32	R$ 59,08	R$ 59,08	0,01%
10.3.6	SINAPI	72618	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R$ 11,60	R$ 14,48	R$ 14,48	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01
]

VALOR GERAL: R$ 535.904,74

BDI: 24,86%

BANCOS: SINAPI-PE / SEINFRA-CE/ SBC-PE/ ORSE-SE/ EMLURB

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Tabela	Código	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Val.Un.c/ BDI	Total	(%)
10.3.7	SINAPI	74185/001	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R$ 48,31	R$ 60,32	R$ 120,64	0,02%
10.3.8	SINAPI	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	R$ 38,76	R$ 48,40	R$ 435,56	0,08%
10.4			**PONTOS DE HIDRÁULICA**					**R$ 7.920,74**	**1,48%**
10.4.1	ORSE	1352	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	PT	34,00	R$ 87,92	R$ 109,78	R$ 3.732,42	0,70%
10.4.2	ORSE	8260	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 40mm	UN	6,00	R$ 120,16	R$ 150,03	R$ 900,19	0,17%
10.4.3	ORSE	1678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	34,00	R$ 65,52	R$ 81,81	R$ 2.781,48	0,52%
10.4.4	SINAPI	73958/001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	6,00	R$ 67,63	R$ 84,44	R$ 506,66	0,09%
10.5			**REDE EXTERNA**					**R$ 7.145,20**	**1,33%**
10.5.1	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	UN	18,00	R$ 120,54	R$ 150,51	R$ 2.709,11	0,51%
10.5.2	SINAPI	74165/003	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,40	R$ 43,63	R$ 54,48	R$ 1.656,08	0,31%
10.5.3	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	152,50	R$ 14,60	R$ 18,23	R$ 2.780,01	0,52%
11			**REDE AR COMPRIMIDO**					**R$ 1.073,37**	**0,20%**
11.1	SBC - PE	52090	TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	30,00	R$ 26,81	R$ 33,47	R$ 1.004,25	0,19%
11.2	SINAPI	73870/001	VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2"	UN	1,00	R$ 55,36	R$ 69,12	R$ 69,12	0,01%
12			**COMUNICAÇÃO VISUAL**					**R$ 1.611,75**	**0,30%**
12.1	COMP.	CPU 014	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMITIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM	UN	1,00	R$ 164,42	R$ 205,30	R$ 205,30	0,04%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01
]

VALOR GERAL: R$ 535.904,74

BDI: 24,86%

BANCOS: SINAPI-PE / SEINFRA-CE/ SBC-PE/ ORSE-SE/ EMLURB

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Tabela	Código	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Val.Un.c/ BDI	Total	(%)
12.2	COMP.	CPU 015	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM	UN	2,00	R$ 108,93	R$ 136,00	R$ 272,01	0,05%
12.3	COMP.	CPU 016	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	UN	3,00	R$ 87,37	R$ 109,09	R$ 327,26	0,06%
12.4	COMP.	CPU 017	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	UN	1,00	R$ 53,31	R$ 66,56	R$ 66,56	0,01%
12.5	COMP.	CPU 018	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM	UN	20,00	R$ 26,79	R$ 33,45	R$ 669,00	0,12%
12.6	COMP.	CPU 019	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e residuos	UN	4,00	R$ 14,34	R$ 17,90	R$ 71,62	0,01%
13			**DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA**					**R$ 2.647,16**	**0,49%**
13.1	EMLURB	17.04.010	BANCO DE CONCRETO CURVO	UN	5,00	R$ 180,28	R$ 225,09	R$ 1.125,47	0,21%
13.2	EMLURB	17.04.010	BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO	UN	3,20	R$ 180,28	R$ 225,09	R$ 720,30	0,13%
13.3	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	309,25	R$ 1,95	R$ 2,43	R$ 752,95	0,14%
13.4	SINAPI	72208+72881	CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM	M3	39,58	R$ 0,98	R$ 1,22	R$ 48,43	0,01%
				TOTAL COM BDI DE:		**24,86%**		**R$ 535.904,74**	**100,00%**

Total sem BDI R$ 429.204,50
Total do BDI R$ 106.700,24
Total Geral R$ 535.904,74

Importa este Orçamento em: 630.654,85 (Seiscentos e Trinta Mil, Seicentos e Cinquanta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos.

João Amâncio Borges Silva
Eng. Civil

Maxel Coelho Rodrigues Maciel
Eng. Civil

Audryn Cavalcanti Ferreira
Sec. Ser. Públicos e Urbanismo