



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA 10.000 LITROS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA RURAL DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	13.015,87
ENDEREÇO:	SÍTIO LAGOA DO URUBU, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	0,00%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
PROCESSO:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MEDIDAS				TOTAL
						COMP	LARG	ALT	TAXA	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74220001-SNP	SINAPI-N	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	39,60	4,50		2,20	4,00	39,60
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M²	14,82	3,85	3,85		1,00	14,82
2			MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	93358-SNP	SINAPI-N	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	4,30	3,95	0,40	0,40	2,00	4,30
						3,25	0,40	0,40	4,00	1,26
						0,80	0,80	0,40	5,00	1,28
						0,40	0,40	0,40	5,00	0,32
2.2	93382-SNP	SINAPI-N	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	1,67				4,30	1,67
									2,63	4,30
										2,63
3			INFRA-ESTRUTURA							
3.1	95474-SNP	SINAPI-N	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M³	1,67	3,95	0,20	0,40	2,00	1,67
						3,25	0,20	0,40	4,00	0,63
3.2	94962-SNP	SINAPI-N	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,09					0,09
						0,60	0,60	0,05	5,00	0,09
3.3	001	COMP.	CONCRETO EM SAPATAS	M³	0,45					0,45
						0,60	0,60	0,25	5,00	0,45
3.4	001	COMP.	CONCRETO EM CINTAS	M³	0,42					0,42
						3,95	0,10	0,20	2,00	0,16
						3,25	0,10	0,20	4,00	0,26
4			SUPERESTRUTURA							
4.1	002	COMP.	CONCRETO EM COLUNAS	M³	1,09	0,25	0,25	3,50	5,00	1,09
4.2	002	COMP.	VIGAS DE CONCRETO	M³	0,84	3,95	0,10	0,20	4,00	0,84
						3,25	0,10	0,20	8,00	0,32
4.3	002	COMP.	LAJE DE CONCRETO	M³	1,35					1,35
						3,00	3,00	0,15	1,00	1,35
5			PAVIMENTAÇÃO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA 10.000 LITROS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA RURAL DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	13.015,87
ENDEREÇO:	SÍTIO LAGOA DO URUBU, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	0,00%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
PROCESSO:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MEDIDAS				TOTAL
						COMP	LARG	ALT	TAXA	
5.1	83534-SNP	SINAPI-N	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	0,58					0,58
						3,40	3,40	0,05	1,00	0,58

6										
REVESTIMENTOS										
6.1	87873-SNP	SINAPI-N	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	42,20					42,20
						1,00		3,50	5,00	17,50
						0,80		2,80	4,00	8,96
						0,80		2,12	2,00	3,39
						0,80		2,80	4,00	8,96
						0,80		2,12	2,00	3,39
6.2	87529-SNP	SINAPI-N	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	42,20					42,20
						1,00		3,50	5,00	17,50
						0,80		2,80	4,00	8,96
						0,80		2,12	2,00	3,39
						0,80		2,80	4,00	8,96
						0,80		2,12	2,00	3,39
7										
SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
7.1	88495-SNP	SINAPI-N	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	42,20					42,20
						1,00		3,50	5,00	17,50
						0,80		2,80	4,00	8,96
						0,80		2,12	2,00	3,39
						0,80		2,80	4,00	8,96
						0,80		2,12	2,00	3,39
7.2	88483-SNP	SINAPI-N	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	42,20					42,20
7.3	88487-SNP	SINAPI-N	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	42,20					42,20
7.4	00037106	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	UND	1,00					1,00
7.5	73806/001	SINAPI	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	14,82					14,82
						3,85	3,85	1,00	1,00	14,82