



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL	
						COMP	LARG	ALT	TAXA		
1			REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MATADOURO								
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	74209001-SNP	SINAPI-N	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00		3,00	2,00	1,00	6,00	
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
1.2.1	001	COMP.	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTE	M²	9,84					9,84	
					P5	0,80		2,10	1,00	1,68	
					P7	0,83		2,12	2,00	3,52	
					P8	0,83		2,05	1,00	1,70	
					P9	0,64		1,96	1,00	1,25	
					C2	0,80		2,10	1,00	1,68	
1.2.2	002	COMP.	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	17,74					17,74	
					P7	0,83		2,05	2,00	3,40	
					P3	0,78		2,40	3,00	5,62	
					P6	1,00		2,36	1,00	2,36	
					PF1	2,00		0,95	1,00	1,90	
					PF2	1,94		2,30	1,00	4,46	
1.2.3	C3104-CE	SEINFRA-CE	REMOÇÃO DE CERCAS	M	27,30					27,30	
						5,15			1,00	5,15	
						8,45			1,00	8,45	
						3,90			1,00	3,90	
						9,80			1,00	9,80	
1.2.4	97622-SNP	SINAPI-N	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	30,94					30,94	
			Muro de contorno			Parede 1	15,48	0,15	2,30	1,00	5,34
						Parede 2	9,31	0,15	2,30	1,00	3,21
						Parede 3	1,07	0,15	2,30	1,00	0,37
						Parede 4	8,40	0,15	2,30	1,00	2,90
						Parede 5	1,00	0,15	2,30	1,00	0,35
						Parede 6	9,75	0,15	0,40	1,00	0,59
						Parede 7	13,32	0,15	2,30	1,00	4,60
			Esquadrias			PF2	1,94	0,15	2,30	- 1,00 -	0,67
						P13	1,64	0,15	1,67	- 1,00 -	0,41
			Fateria (Desativada)			Vertical	9,06	0,20	2,20	2,00	7,97
						Horizontal	8,66	0,20	2,20	2,00	7,62
						Esquadrias	2,00	0,20	2,30	- 1,00 -	0,92
1.2.5	97650-SNP	SINAPI-N	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	164,09					164,09	
					Curral	6,30		6,20	1,00	39,06	
					Fateria (Desativada)	9,06		4,74	1,00	42,94	
						9,06		9,06	1,00	82,08	
1.2.6	97647-SNP	SINAPI-N	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	164,09					164,09	
					Curral	6,30		6,20	1,00	39,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL
						COMP	LARG	ALT	TAXA	
					Fateria (Desativada)	9,06		4,74	1,00	42,94
								9,06	1,00	82,08
1.2.7	C1069-CE	SEINFRA-CE	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M²	33,07					33,07
					Piso Interno	3,67		5,85	1,00	21,47
					Escadas	3,92		0,74	4,00	11,60

1.2.8	97663-SNP	SINAPI-N	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	3,00					3,00
					WC'S				3,00	3,00
1.2.9	0301042- SED	SEDUC	DEMOLICAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO APLICADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA OU LAJE.	M²	65,32					65,32
					Abatedouro	11,40	5,73			65,32

1.3 MOVIMENTO DE TERRA										
1.3.1	93358-SNP	SINAPI-N	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	24,36					24,36
			Muro de contorno		Parede 1	15,48	0,40	0,40	1,00	2,48
					Parede 2	9,31	0,40	0,40	1,00	1,49
					Parede 3	1,07	0,40	0,40	1,00	0,17
					Parede 4	8,40	0,40	0,40	1,00	1,34
					Parede 5	1,00	0,40	0,40	1,00	0,16
					Parede 6	9,75	0,40	0,40	1,00	1,56
					Parede 10	3,75	0,40	0,40	1,00	0,60
					Parede 9	8,45	0,40	0,40	1,00	1,35
					Parede 8	5,00	0,40	0,40	1,00	0,80
					Parede 7	13,32	0,40	0,40	1,00	2,13
						0,80	0,80	0,40	16,00	4,10
						0,40	0,40	0,40	- 16,00	- 1,02
					Cobertura do Curral					
					Vertical	8,20	0,40	0,40	2,00	2,62
					Horizontal	7,25	0,40	0,40	2,00	2,32
						0,80	0,80	0,40	6,00	1,54
						0,40	0,40	0,40	- 6,00	- 0,38
					Abrigo do lixo					
					Horizontal	2,70	0,40	0,40	2,00	0,86
					Vertical	3,00	0,40	0,40	2,00	0,96
						0,80	0,80	0,40	4,00	1,02
						0,40	0,40	0,40	4,00	0,26
1.3.2	93382-SNP	SINAPI-N	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	14,41					14,41
			Muro de contorno /Cobertura do Curral /Abrigo do lixo						24,36	24,36
									- 9,95	- 9,95
1.3.3	94319-SNP	SINAPI-N	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	19,60					19,60
					Matadouro	3,67	0,35	5,85	1,00	7,51
					Abrigo do lixo	2,70	0,15	2,70	1,00	1,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL
						COMP	LARG	ALT	TAXA	
					Calçadas de conto	10,40	0,15	1,00	1,00	1,56
						8,72	0,15	1,00	1,00	1,31
						16,31	0,15	1,00	1,00	2,45
						9,16	0,15	1,00	1,00	1,37
						3,90	0,15	1,00	2,00	1,17
						8,45	0,15	1,00	1,00	1,27
						12,44	0,15	1,00	1,00	1,87
1.4			INFRA-ESTRUTURA							
1.4.1	95474-SNP	SINAPI-N	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 9 (CIMENTO , CAL E AREIA)	M³	4,71					4,71
					Parede 1	15,48	0,20	0,20	1,00	0,62
					Parede 2	9,31	0,20	0,20	1,00	0,37
					Parede 3	1,07	0,20	0,20	1,00	0,04
					Parede 4	8,40	0,20	0,20	1,00	0,34
					Parede 5	1,00	0,20	0,20	1,00	0,04
					Parede 6	9,75	0,20	0,20	1,00	0,39
					Parede 10	3,75	0,20	0,20	1,00	0,15
					Parede 9	8,45	0,20	0,20	1,00	0,34
					Parede 5	5,00	0,20	0,20	1,00	0,20
					Parede 7	13,32	0,20	0,20	1,00	0,53

			Cobertura do Curral		Vertical	8,20	0,20	0,20	2,00	0,66
					Horizontal	7,25	0,20	0,20	2,00	0,58
			Abrigo do lixo		Horizontal	2,70	0,20	0,20	2,00	0,22
					Vertical	3,00	0,20	0,20	2,00	0,24
1.4.2	94962-SNP	SINAPI-N	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,58					0,58
					Muro de contomo	0,60	0,60	0,05	22,00	0,40
					Cobertura do Curral	0,60	0,60	0,05	6,00	0,11
					Abrigo do lixo	0,60	0,60	0,05	4,00	0,07
1.4.3	003	COMP.	CONCRETO EM SAPATAS	M³	2,30					2,30
					Muro de contomo	0,60	0,60	0,20	22,00	1,58
					Cobertura do Curral	0,60	0,60	0,20	6,00	0,43
					Abrigo do lixo	0,60	0,60	0,20	4,00	0,29
1.4.4	003	COMP.	CONCRETO EM CINTAS (Radier)	M³	2,36					2,36
					Muro de contomo	15,48	0,10	0,20	1,00	0,31
					Parede 2	9,31	0,10	0,20	1,00	0,19
					Parede 3	1,07	0,10	0,20	1,00	0,02
					Parede 4	8,40	0,10	0,20	1,00	0,17
					Parede 5	1,00	0,10	0,20	1,00	0,02
					Parede 6	9,75	0,10	0,20	1,00	0,20
					Parede 10	3,75	0,10	0,20	1,00	0,08
					Parede 9	8,45	0,10	0,20	1,00	0,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL
						COMP	LARG	ALT	TAXA	
			Cobertura do Curral			5,00	0,10	0,20	1,00	0,10
						13,32	0,10	0,20	1,00	0,27
			Vertical			8,20	0,10	0,20	2,00	0,33
			Horizontal			7,25	0,10	0,20	2,00	0,29
			Abrigo do lixo			2,70	0,10	0,20	2,00	0,11
			Vertical			3,00	0,10	0,20	2,00	0,12
1.5			SUPERESTRUTURA							
1.5.1	004	COMP.	CONCRETO EM COLUNAS	M³	1,93					1,93
			Muro de contorno			0,20	0,10	2,50	22,00	1,10
			Cobertura do Curral			0,20	0,20	2,50	6,00	0,60
			Abrigo do lixo			0,20	0,10	2,50	2,00	0,10
						0,20	0,10	3,25	2,00	0,13
1.5.2	004	COMP.	VIGAS DE CONCRETO	M³	2,36					2,36
			Muro de contorno			15,48	0,10	0,20	1,00	0,31
						9,31	0,10	0,20	1,00	0,19
						1,07	0,10	0,20	1,00	0,02
						8,40	0,10	0,20	1,00	0,17
						1,00	0,10	0,20	1,00	0,02
						9,75	0,10	0,20	1,00	0,20
						3,75	0,10	0,20	1,00	0,08
						8,45	0,10	0,20	1,00	0,17
						5,00	0,10	0,20	1,00	0,10
						13,32	0,10	0,20	1,00	0,27
			Cobertura do Curral			8,20	0,10	0,20	2,00	0,33
			Vertical			7,25	0,10	0,20	2,00	0,29
			Horizontal			2,70	0,10	0,20	2,00	0,11
			Abrigo do Lixo			3,00	0,10	0,20	2,00	0,12
1.5.3	93188-SNP	SINAPI-N	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,20					1,20
			Abrigo do lixo			1,20			1,00	1,20
1.5.4	89993-SNP	SINAPI-N	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M³	0,58					0,58
			Colunas caixa d'água			4,50	0,80	0,04	4,00	0,58

1.5.5	98555-SNP	SINAPI-N	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	24,00					24,00
			Caixa d'água			3,00	2,00		4,00	24,00
1.6			VEDAÇÃO							
1.6.1	87503-SNP	SINAPI-N	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	204,85					204,85
			Muro de contorno			15,48		2,50	1,00	38,70
						9,75		2,50	1,00	24,38
						3,75		2,50	1,00	9,38
						8,45		2,50	1,00	21,13
						5,00		2,50	1,00	12,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL		
						COMP	LARG	ALT	TAXA			
						Parede 7	13,32		2,50	1,00	33,30	
						Parede 2	9,31		2,50	1,00	23,28	
						Parede 3	1,07		2,50	1,00	2,68	
						Parede 4	8,40		2,50	1,00	21,00	
						Parede 5	1,00		2,50	1,00	2,50	
						Esquadrias	PF2	1,94	2,50	- 1,00	-	4,85
							PF1	1,64	2,50	- 1,00	-	4,10
						Abrigo do lixo	Horizontal	2,70	2,50	1,00	6,75	
							Vertical	2,70	3,25	1,00	8,78	
								3,00	2,88	2,00	17,25	
						Esquadrias	P16	1,00	2,10	- 1,00	-	2,10
							Elem. Vazado	1,90	1,50	- 2,00	-	5,70
1.6.2	73937001-SNP	SINAPI-N	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	5,70						5,70	
						Abrigo do lixo	1,90		1,50	2,00	5,70	
1.7			PAVIMENTAÇÃO									
1.7.1	83534-SNP	SINAPI-N	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	20,37						20,37	
						Curral gado suíno	6,26	7,36	0,05	1,00	2,30	
						Curral gado ovino / caprino	6,26	7,57	0,05	1,00	2,37	
						Curral gado bovino	10,80	12,00	0,05	1,00	6,48	
							11,84	3,19	0,05	1,00	1,89	
							8,45	3,90	0,05	1,00	1,65	
						Matadouro	3,67	0,05	5,85	1,00	1,07	
						Abrigo do lixo	2,70	0,05	2,70	1,00	0,36	
						Calçadas de contorno	10,40	0,05	1,00	1,00	0,52	
							8,72	0,05	1,00	1,00	0,44	
							16,31	0,05	1,00	1,00	0,82	
							9,16	0,05	1,00	1,00	0,46	
							3,90	0,05	1,00	2,00	0,39	
							8,45	0,05	1,00	1,00	0,42	
							12,44	0,05	1,00	1,00	0,62	
						Escadas (Interna)	3,92	0,05	0,74	4,00	0,58	
1.7.2	87620-SNP	SINAPI-N	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M²	7,29						7,29	
						Abrigo do lixo	2,70		2,70	1,00	7,29	
1.7.3	87251-SNP	SINAPI-N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	7,29						7,29	
						Abrigo do lixo						
1.7.4	72136-SNP	SINAPI-N	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	33,07						33,07	
						Matadouro	3,67		5,85	1,00	21,47	
						Escadas	3,92		0,74	4,00	11,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL
						COMP	LARG	ALT	TAXA	

1.8			REVESTIMENTOS							
1.8.1	87873-SNP	SINAPI-N	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	519,38					519,38
			Alvenarias novas/ Muro de Contorno			204,85			2,00	409,70
			Colunas cobertura dos currais			0,80		2,50	6,00	12,00
			Retoques - Matadouro (paredes externas)							688,45
					Painel 1	36,00		4,77	1,00	171,72
					Painel 2	17,58		6,62	1,00	116,38
					Painel 3	6,07		6,62	1,00	40,18
					Painel 4	4,40		1,59	1,00	7,00
					Painel 5	4,40		4,00	1,00	17,60
					Painel 6	4,19		4,53	1,00	18,96
					Painel 7	4,03		4,53	1,00	18,24
					Painel 8	11,86		8,06	2,00	191,18
					Painel 9	11,86		6,71	2,00	159,16
			Esquadrias		P4	1,48		2,40	- 2,00 -	7,10
					GB1	2,00		0,80	- 1,00 -	1,60
					P3	0,78		2,40	- 1,00 -	1,87
					J1	3,00		1,44	- 1,00 -	4,32
					B1	2,92		0,68	- 1,00 -	1,99
					P2	4,45		3,04	- 1,00 -	13,53
					P1	0,92		2,40	- 1,00 -	2,21
					P10	0,82		2,12	- 3,00 -	5,22
					GF3	1,94		2,20	- 1,00 -	4,27
					GF2	1,50		2,40	- 1,00 -	3,60
					C1	0,80		2,10	- 1,00 -	1,68
					P7	0,83		2,12	- 1,00 -	1,76
					P6	1,20		2,36	- 1,00 -	2,83

			Retoques - Matadouro (paredes internas)							1.087,47
			Almoxarifado		Vertical	11,74		8,06	2,00	189,25
					Vertical	11,58		6,71	2,00	155,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL
						COMP	LARG	ALT	TAXA	
					Horizontal	5,85		6,62	1,00	38,73
					Horizontal	5,85		4,77	1,00	27,90
					Horizontal	5,85		3,00	2,00	35,10
			Esquadrias		P10	0,82		2,12	- 3,00 -	5,22
					P7	0,83		2,12	- 2,00 -	3,52
					P1	0,92		2,40	- 1,00 -	2,21
			Sala da caldeira		Vertical	4,19		4,53	1,00	18,96
					Vertical	4,03		4,53	1,00	18,24
					Horizontal	4,40		4,00	1,00	17,60
					Horizontal	4,40		5,05	1,00	22,22
			Esquadrias		GF3	1,94		2,20	- 1,00 -	4,27
			Expedição / Pesagem /Limpeza de Suínos		Horizontal	17,54		1,30	1,00	22,80
					Vertical	5,70		1,30	1,00	7,41
					Horizontal	11,75		1,30	1,00	15,28
					Vertical	2,47		1,30	1,00	3,21
					Vertical	2,18		1,30	1,00	2,83
					Vertical	2,49		1,30	1,00	3,24
					Vertical	2,21		1,30	1,00	2,87
					Horizontal	4,19		1,30	1,00	5,45
					Vertical	5,65		1,30	3,00	22,04
					Vertical	5,38		1,30	2,00	13,99
			Esquadrias		P2	4,45		0,84	- 1,00 -	3,74
					V10	1,53		0,04	- 2,00 -	0,12
					V11	1,27		0,03	- 2,00 -	0,08
					V12	0,91		0,03	- 1,00 -	0,03
			Circulação/ Pendura Gado Caprino		Horizontal	4,10		1,30	4,00	21,32
					Vertical	2,78		1,30	2,00	7,23
					Vertical	2,35		1,30	2,00	6,11
					Horizontal	4,68		1,30	1,00	6,08
					Vertical	5,62		1,30	1,00	7,31
			Esquadrias		GF2	1,50		0,40	- 1,00 -	0,60
					V12	0,91		0,03	- 3,00 -	0,08
					V10	0,80		0,06	- 2,00 -	0,10
					V14	1,53		0,04	- 2,00 -	0,12

			Abatedouro Gado Caprino e Bovino		Horizontal	23,64		1,30	1,00	30,73
					Vertical	7,83		1,30	1,00	10,18
					Vertical	5,70		1,30	1,00	7,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL
						COMP	LARG	ALT	TAXA	
					Vertical	9,88		1,30	1,00	12,84
					Horizontal	5,73		1,30	1,00	7,45
					Vertical	5,85		1,30	2,00	15,21
					Horizontal	7,33		1,30	1,00	9,53
					Vertical	1,04		1,30	1,00	1,35
					Horizontal	6,30		1,30	1,00	8,19
			Esquadrias		C1	0,80		2,10	- 1,00 -	1,68
					V9	1,79		0,46	- 1,00 -	0,82
			Depósito / Inspeção / Fataria		Vertical	3,05		1,30	2,00	7,93
					Vertical	5,80		1,30	6,00	45,24
					Vertical	2,88		1,30	4,00	14,98
					Horizontal	7,88		1,30	1,00	10,24
					Horizontal	9,98		1,30	1,00	12,97
					Horizontal	3,91		1,30	1,00	5,08
					Horizontal	3,73		1,30	1,00	4,85
					Horizontal	4,03		1,30	1,00	5,24
					Horizontal	5,70		1,30	1,00	7,41
			Esquadrias		V5	0,80		0,06	- 2,00 -	0,10
			Circulação /Exp. Couros /Administração/ Visita		Vertical	5,45		1,30	4,00	28,34
					Vertical	1,73		1,30	1,00	2,25
					Vertical	3,56		1,30	2,00	9,26
					Horizontal	15,71		1,30	1,00	20,42
					Horizontal	5,70		1,30	2,00	14,82
					Horizontal	10,04		1,30	1,00	13,05
					Vertical	3,31		1,30	4,00	17,21
					Horizontal	3,55		1,30	4,00	18,46
					Horizontal	1,94		1,30	4,00	10,09
					Vertical	1,84		1,30	2,00	4,78
					Vertical	1,31		1,30	2,00	3,41
			Esquadrias		P5	0,80		0,06	- 2,00 -	0,10
					V2	1,12		0,06	- 1,00 -	0,07
					V6	2,92		0,44	- 1,00 -	1,28
					GF1	0,78		0,40	- 1,00 -	0,31
					P8	0,83		0,05	- 4,00 -	0,17
					J1	3,00		0,44	- 1,00 -	1,32
					GB1	2,00		0,50	- 1,00 -	1,00
					PF4	1,48		0,40	- 2,00 -	1,18
					P5	0,80		0,08	- 2,00 -	0,13

				WC's	Horizontal	1,71		1,30	2,00	4,45
					Vertical	3,55		1,30	4,00	18,46
					Horizontal	2,48		1,30	2,00	6,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL	
						COMP	LARG	ALT	TAXA		
						Vertical	3,77		1,30	2,00	9,80
						Vertical	1,12		1,30	2,00	2,91
						Horizontal	5,70		1,30	4,00	29,64
						Vertical	1,81		1,30	2,00	4,71
						Horizontal	3,85		1,30	2,00	10,01
						P7	0,83		0,12	- 1,00	0,10
						V12	0,91		0,03	- 4,00	0,11
						Total					1.775,92
			(%) de retoques								5,50%
			Total de retoques								97,68
1.8.2	87529-SNP	SINAPI-N	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	507,12						507,12
			CHAPISCO								519,38
			EMBOÇO								12,26
1.8.3	87531-SNP	SINAPI-N	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	12,26						12,26
			Abrigo do lixo								12,26
							2,70		1,60	4,00	17,28
						Elem. vazado	1,90		0,90	- 2,00	3,42
						Esquadrias	1,00		1,60	- 1,00	1,60
1.8.4	87269-SNP	SINAPI-N	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	12,26						12,26
1.9			ESQUADRIAS								
1.9.1	74100001-SNP	SINAPI-N	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M²	9,98						9,98
						GF3	1,94		2,20	1,00	4,27
						GF4	1,73		3,30	1,00	5,71
1.9.2	74136003-SNP	SINAPI-N	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M²	2,36						2,36
						P6	1,00		2,36	1,00	2,36
1.9.3	68054-SNP	SINAPI-N	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	9,06						9,06
						PF2	1,94		2,30	1,00	4,46
						PF1	2,00		2,30	1,00	4,60
1.9.4	73933004-SNP	SINAPI-N	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M²	15,25						15,25
						P5	0,80		2,10	1,00	1,68
						P7	0,83		2,12	2,00	3,52
						P8	0,83		2,05	1,00	1,70
						P9	0,64		1,96	1,00	1,25
						C2	0,80		2,10	1,00	1,68
						P10	0,82		2,20	3,00	5,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL
						COMP	LARG	ALT	TAXA	
1.10 COBERTURA										
1.10.1	92539-SNP	SINAPI-N	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	108,69					108,69
					Área Traseira	18,00		12,28	0,08	17,68
					Área da frente	18,00		12,44	0,08	17,91
					LIXO	3,60		3,80	0,08	1,09
					Cobertura Curral	8,00		9,00	1,00	72,00
1.10.2	94201-SNP	SINAPI-N	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M²	140,80					140,80
					Área Traseira	18,00		12,28	0,15	33,16
					Área da frente	18,00		12,44	0,15	33,59
					LIXO	3,60		3,80	0,15	2,05
					Cobertura Curral	8,00		9,00	1,00	72,00
1.10.3	99054-SNP	SINAPI-N	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	M²	65,32					65,32
				Abatedouro	11,40	5,73				65,32
1.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
1.11.1	93137-SNP	SINAPI-N	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	57,00					57,00
					Almoxarifado	6,00			1,00	6,00
					Sala da caldeira	2,00			1,00	2,00
					Expedição / pesagem / limpeza de suínos	7,00			1,00	7,00
					Circulação / pendura gado caprino	2,00			1,00	2,00
					Abatedouro gado caprino e bovino	5,00			1,00	5,00
					Depósito / inspeção / fataria	10,00			1,00	10,00
					Circulação / exp. couros / administração / visita	9,00			1,00	9,00
					WC's	6,00			1,00	6,00
					Áreas externas fundos	3,00			1,00	3,00
					Áreas externas frente	3,00			1,00	3,00
					Áreas externas laterais	2,00			2,00	4,00
1.11.2	93142-SNP	SINAPI-N	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	42,00					42,00
					Almoxarifado	4,00			1,00	4,00
					Expedição / pesagem / limpeza de suínos	4,00			1,00	4,00
					Abatedouro gado caprino e bovino	4,00			1,00	4,00
					Depósito / inspeção / fataria	18,00			1,00	18,00
					Circulação / exp. couros / administração / visita	12,00			1,00	12,00
1.11.3	005	COMP.	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA LÂMPADA DE LED	UND	48,00					48,00
					Almoxarifado	6,00			1,00	6,00
					Sala da caldeira	1,00			1,00	1,00
					Expedição / pesagem / limpeza de suínos	7,00			1,00	7,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL	
						COMP	LARG	ALT	TAXA		
						Circulação / pendura gado caprino	2,00			1,00	2,00

						Abatedouro gado caprino e bovino	5,00			1,00	5,00
						Depósito / inspeção / fateria	12,00			1,00	12,00
						Circulação / exp. cursos / administração / visita	9,00			1,00	9,00
						WC's	6,00			1,00	6,00
1.11.4	97600-SNP	SINAPI-N	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	10,00						10,00
						Áreas externas fundos	3,00			1,00	3,00
						Áreas externas frente	3,00			1,00	3,00
						Áreas externas laterais	2,00			2,00	4,00
1.11.5	74131004-SNP	SINAPI-N	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00						2,00
							2,00			1,00	2,00
1.11.6	83446-SNP	SINAPI-N	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	UND	6,00						6,00
							6,00			1,00	6,00
1.11.7	74130001-SNP	SINAPI-N	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	36,00						36,00
							18,00			2,00	36,00
1.11.8	91932-SNP	SINAPI-N	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	558,08						558,08
						PROJETO	23,32			4,00	93,28
							4,46			4,00	17,84
							23,60			4,00	94,40
							23,16			4,00	92,64
							21,66			4,00	86,64
							21,66			4,00	86,64
							21,66			4,00	86,64
1.11.9	91865-SNP	SINAPI-N	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	139,52						139,52
						PROJETO	23,32			1,00	23,32
							4,46			1,00	4,46
							23,60			1,00	23,60
							23,16			1,00	23,16
							21,66			1,00	21,66
							21,66			1,00	21,66
							21,66			1,00	21,66
1.11.10	96985-SNP	SINAPI-N	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	2,00						2,00
						PROJETO	2,00			1,00	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)	BDI :	24,52%
CONTRATADA:		ENCARGOS SOCIAIS:	
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:		
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL
						COMP	LARG	ALT	TAXA	
1.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
1.12.1	89957-SNP	SINAPI-N	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	8,00					8,00
			WC's			8,00			1,00	8,00
1.12.2	89351-SNP	SINAPI-N	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	8,00					8,00
			WC's			8,00			1,00	8,00
1.12.3	89353-SNP	SINAPI-N	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00					1,00
			WC's			1,00			1,00	1,00
1.12.4	86931-SNP	SINAPI-N	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00					3,00
			WC's			3,00			1,00	3,00
1.12.5	006	COMP.	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA, COM TRÊS CUBAS	UND	2,00					2,00
			WC's			2,00			1,00	2,00
1.12.6	95544-SNP	SINAPI-N	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UND	3,00					3,00
			WC's			3,00			1,00	3,00
1.12.7	C0797-CE	SEINFRA-CE	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UND	5,00					5,00
			WC's			5,00			1,00	5,00
1.12.8	C1437-CE	SEINFRA-CE	GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS	M²	18,87					18,87
						4,10			0,40	1,64
						15,82			0,40	6,33
						5,50			0,40	2,20
						21,76			0,40	8,70
1.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										
1.13.1	C1950-CE	SEINFRA-CE	PONTO DE ESGOTO - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	5,00					5,00
			WC's			5,00			1,00	5,00
1.13.2	74166001-SNP	SINAPI-N	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00					1,00
			WC's			1,00			1,00	1,00
1.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
1.14.1	88495-SNP	SINAPI-N	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	2.333,28					2.333,28
			Alvenarias novas			204,85			2,00	409,70
			Colunas cobertura dos currais			0,80	6,00		2,50	12,00
			Muro de contorno							96,46
						27,39	1,00	1,85	1,00	50,67
						2,30	1,00	1,85	1,00	4,26
						17,60	1,00	1,85	1,00	32,56
						4,43	1,00	2,03	1,00	8,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL
						COMP	LARG	ALT	TAXA	
			Matadouro (paredes externas)							688,45
					Painel 1	36,00		4,77	1,00	171,72
					Painel 2	17,58		6,62	1,00	116,38
					Painel 3	6,07		6,62	1,00	40,18
					Painel 4	4,40		1,59	1,00	7,00
					Painel 5	4,40		4,00	1,00	17,60
					Painel 6	4,19		4,53	1,00	18,96
					Painel 7	4,03		4,53	1,00	18,24
					Painel 8	11,86		8,06	2,00	191,18
					Painel 9	11,86		6,71	2,00	159,16

			Esquadrias		P4	1,48		2,40	- 2,00	- 7,10
					GB1	2,00		0,80	- 1,00	- 1,60
					P3	0,78		2,40	- 1,00	- 1,87
					J1	3,00		1,44	- 1,00	- 4,32
					B1	2,92		0,68	- 1,00	- 1,99
					P2	4,45		3,04	- 1,00	- 13,53
					P1	0,92		2,40	- 1,00	- 2,21
					P10	0,82		2,12	- 3,00	- 5,22
					GF3	1,94		2,20	- 1,00	- 4,27
					GF2	1,50		2,40	- 1,00	- 3,60
					C1	0,80		2,10	- 1,00	- 1,68
					P7	0,83		2,12	- 1,00	- 1,76
					P6	1,20		2,36	- 1,00	- 2,83
			Matadouro (paredes internas)							1.126,67
			Almoxarifado		Vertical	11,74		8,06	2,00	189,25
					Vertical	11,58		6,71	2,00	155,40
					Horizontal	5,85		6,62	1,00	38,73
					Horizontal	5,85		4,77	1,00	27,90
					Horizontal	5,85		3,00	2,00	35,10
			Esquadrias		P10	0,82		2,12	- 3,00	- 5,22
					P7	0,83		2,12	- 2,00	- 3,52
					P1	0,92		2,40	- 1,00	- 2,21
			Sala da caldeira		Vertical	4,19		4,53	1,00	18,96
					Vertical	4,03		4,53	1,00	18,24
					Horizontal	4,40		4,00	1,00	17,60
					Horizontal	4,40		5,05	1,00	22,22
			Esquadrias		GF3	1,94		2,20	- 1,00	- 4,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL
						COMP	LARG	ALT	TAXA	
			Expedição / Pesagem / Limpeza de Suínos		Horizontal	17,54		1,30	1,00	22,80
					Vertical	5,70		1,30	1,00	7,41
					Horizontal	11,75		1,30	1,00	15,28
					Vertical	2,47		1,30	1,00	3,21
					Vertical	2,18		1,30	1,00	2,83
					Vertical	2,49		1,30	1,00	3,24
					Vertical	2,21		1,30	1,00	2,87
					Horizontal	4,19		1,30	1,00	5,45
					Vertical	5,65		1,30	3,00	22,04
					Vertical	5,38		1,30	2,00	13,99

					P2	4,45		0,84	- 1,00	-	3,74
					V10	1,53		0,04	- 2,00	-	0,12
					V11	1,27		0,03	- 2,00	-	0,08
					V12	0,91		0,03	- 1,00	-	0,03
			Circulação / Pendura Gado Caprino		Horizontal	4,10		1,30	4,00		21,32
					Vertical	2,78		1,30	2,00		7,23
					Vertical	2,35		1,30	2,00		6,11
					Horizontal	4,68		1,30	1,00		6,08
					Vertical	5,62		1,30	1,00		7,31
			Esquadrias		GF2	1,50		0,40	- 1,00	-	0,60
					V12	0,91		0,03	- 3,00	-	0,08
					V10	0,80		0,06	- 2,00	-	0,10
					V14	1,53		0,04	- 2,00	-	0,12
			Abatedouro Gado Caprino e Bovino		Horizontal	23,64		1,30	1,00		30,73
					Vertical	7,83		1,30	1,00		10,18
					Vertical	5,70		1,30	1,00		7,41
					Vertical	9,88		1,30	1,00		12,84
					Horizontal	5,73		1,30	1,00		7,45
					Vertical	5,85		1,30	2,00		15,21
					Horizontal	7,33		1,30	1,00		9,53
					Vertical	1,04		1,30	1,00		1,35
					Horizontal	6,30		1,30	1,00		8,19
			Esquadrias		C1	0,80		2,10	- 1,00	-	1,68
					V9	1,79		0,46	- 1,00	-	0,82
			Depósito / inspeção / fataria		Vertical	3,05		1,30	2,00		7,93
					Vertical	5,80		1,30	6,00		45,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL
						COMP	LARG	ALT	TAXA	
					Vertical	2,88		1,30	4,00	14,98
					Horizontal	7,88		1,30	1,00	10,24
					Horizontal	9,98		1,30	1,00	12,97
					Horizontal	3,91		1,30	1,00	5,08
					Horizontal	3,73		1,30	1,00	4,85
					Horizontal	4,03		1,30	1,00	5,24
					Horizontal	5,70		1,30	1,00	7,41
			Esquadrias		V5	0,80		0,06	- 2,00	0,10

			Circulação / exp. couros / administração / visita		Vertical	5,45		1,30	4,00	28,34
					Vertical	1,73		1,30	1,00	2,25
					Vertical	3,56		1,30	2,00	9,26
					Horizontal	15,71		1,30	1,00	20,42
					Horizontal	5,70		1,30	2,00	14,82
					Horizontal	10,04		1,30	1,00	13,05
					Vertical	3,31		1,30	4,00	17,21
					Horizontal	3,55		1,30	4,00	18,46
					Horizontal	1,94		1,30	4,00	10,09
					Vertical	1,84		1,30	2,00	4,78
					Vertical	1,31		1,30	2,00	3,41
				Esquadrias	P5	0,80		0,06	- 2,00	0,10
					V2	1,12		0,06	- 1,00	0,07
					V6	2,92		0,44	- 1,00	1,28
					GF1	0,78		0,40	- 1,00	0,31
					P8	0,83		0,05	- 4,00	0,17
					J1	3,00		0,44	- 1,00	1,32
					GB1	2,00		0,50	- 1,00	1,00
					PF4	1,48		0,40	- 2,00	1,18
					P5	0,80		0,08	- 2,00	0,13
				WC's	Horizontal	1,71		1,30	2,00	4,45
					Vertical	3,55		1,30	4,00	18,46
					Horizontal	2,48		1,30	2,00	6,45
					Vertical	3,77		1,30	2,00	9,80
					Vertical	1,12		1,30	2,00	2,91
					Horizontal	5,70		1,30	4,00	29,64
					Vertical	1,81		1,30	2,00	4,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL
						COMP	LARG	ALT	TAXA	

2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA							
2.1			MOVIMENTO DE TERRAS							
2.1.1	72961-SNP	SINAPI-N	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	1.795,57					1.795,57
					A 1	42,90		6,00	1,00	257,40
					A 2	42,90		8,00	1,00	343,20
					A 3	30,80		6,00	2,00	369,60
					A 4	18,65		6,00	1,00	111,90
					A 5	10,40		5,00	1,00	52,00
					A 6	9,95		6,00	1,00	59,67
					A 7	20,62		6,00	1,00	123,69
					A 8	4,52		10,67	1,00	48,23
					A 9	4,64		12,90	1,00	59,86
					A 10	10,45		9,00	1,00	94,05
					A 11	12,44		14,15	1,00	176,03
					A 12	8,12		5,46	1,00	44,34
					A 13	17,60		3,16	1,00	55,62
2.2			PAVIMENTAÇÃO							
2.2.1	72799	SINAPI-N	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	1.795,57					1.795,57
					A 1	42,90		6,00	1,00	257,40
					A 2	42,90		8,00	1,00	343,20
					A 3	30,80		6,00	2,00	369,60
					A 4	18,65		6,00	1,00	111,90
					A 5	10,40		5,00	1,00	52,00
					A 6	9,95		6,00	1,00	59,67
					A 7	20,62		6,00	1,00	123,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA:	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI	VALOR GERAL: R\$	395.738,53
ENDEREÇO:	RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)		
CONTRATADA:		BDI :	24,52%
LICITAÇÃO:	CONTRATO Nº:		
OBRA:	PERÍODO:	ENCARGOS SOCIAIS:	
LOCALIZAÇÃO:			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	medidas				TOTAL
						COMP	LARG	ALT	TAXA	
					A 8	4,52		10,67	1,00	48,23
					A 9	4,64		12,90	1,00	59,86
					A 10	10,45		9,00	1,00	94,05
					A 11	12,44		14,15	1,00	176,03
					A 12	8,12		5,46	1,00	44,34
					A 13	17,60		3,16	1,00	55,62

2.3			DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS							
2.3.1	C3097-CE	SEINFRA-CE	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	445,06					445,06
					L1	28,78			1,00	28,78
					L2	31,28			1,00	31,28
					L3	81,25			1,00	81,25
					L4	6,22			2,00	12,44
					L5	41,00			1,00	41,00
					L6	22,70			2,00	45,40
					L7	22,80			2,00	45,60
					L8	6,28			4,00	25,12
					L9	37,00			1,00	37,00
					L10	18,65			1,00	18,65
					L11	1,00			2,00	2,00
					L12	10,40			1,00	10,40
					L13	8,73			1,00	8,73
					L14	16,31			1,00	16,31
					L15	9,16			1,00	9,16
					L16	3,90			1,00	3,90
					L17	10,45			1,00	10,45
					L18	5,15			1,00	5,15
					L19	12,44			1,00	12,44