



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE OURICURI/PE

BANCOS: SINAPI-PE (05/2022) DESONERADA

VALOR  
GERAL: R\$ 873.503,46

BDI (%) 28,05%

### COMPOSIÇÃO DE ITEM

Banco	Código	Descrição	Tipo	Unidade	Coefficiente	Valor Unit. Desonerado	Valor Desonerado
001	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015						M
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,058	223,92	12,9900
SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,122	85,86	10,4700
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,273	25,72	7,0200
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,545	16,43	8,9500
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m <sup>3</sup>	0,001	558,97	0,5600
SINAPI	00007778	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM		M	1,03	41,95	43,2100
<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>							<b>R\$ 83,20</b>