

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDO NA RUA SEBASTIÃO FIGUEIREDO LIMA (BAIRRO RENASCENÇA), RUA ANTÔNIO ANÍSIO COELHO (BAIRRO IPSEP) E RUA MARIA ANGELIM COELHO (BAIRRO IPSEP).
ENDEREÇO: SEDE MUNICÍPIO OURICURI-PE

Fonte: TABELA SINAPI DESONERADA PERNAMBUCO 12/2018

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO: 001

DISCRIMINAÇÃO: RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PASSEIOS), INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO REBAIXADO, ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, APILOAMENTO MANUAL E PASSEIO, CONFORME DETALHE					Unid: UND				
MÃO-DE-OBRA					CÓDIGO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					88262	H	0,38352	17,16	6,58
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					00088309	H	0,3371	17,26	5,82
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					00088316	H	0,7206	14,08	10,15
SUB-TOTAL 1								R\$	22,55
MATERIAL					CÓDIGO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO					00004517	M	3,9000	1,99	7,76
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)					00094964	M3	0,1700	287,98	48,96
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM					00036178	UND.	5,0000	6,62	33,10
SUB-TOTAL 2								R\$	89,82
PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO								R\$	112,36