



OBRA: AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FERNANDO BEZERRA - Trecho Rádio Voluntários da Pátria"

VALOR
GERAL R\$ 240.121,74

ENDEREÇO: BAIRRO CENTRO - SEDE MUNICÍPIO OURICURI-PE

BANCOS: SINAPI DESONERADA (PE 12/2021), SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,00%

OBS: OS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO PARA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI/PE

Memória de Cálculo

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTITATIVO			TAXA
						COMP./ PERIM.	LAR GUR A	ALTUR A/ PROF.	
1.0	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C-01	COMPOSIÇÃO	PLACA DE OBRA	m ²	2,50	2,00		1,25	1,00
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUA	m ³					4,16
			<i>Canteiros</i>		4,16	16,65	0,25	0,50	2,00
1.3	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME	m ³					6,75
			<i>Piso da pracinha existente- conforme levantamento no local</i>		6,75	96,45		0,07	1,00
1.4	98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE C	UNID.					1,00
			<i>Árvore não nativa</i>		1,00				1,00
1.5	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULA	m ³	10,91				10,91
			<i>Canteiros</i>		4,16	16,65	0,25	0,50	2,00
			<i>Piso da pracinha existente- conforme levantamento no local</i>		6,75	96,45		0,07	1,00
1.6	C-02	COMPOSIÇÃO	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m ²					616,00
			<i>Construção da praça</i>		616,00	616,00			1,00
2.0			MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IG	m ³					26,58
			<i>Escavação para colocação de Meio-Fio</i>		26,58	738,44	0,20	0,18	1,00
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³					6,64
			<i>Colocação do meio fio</i>		6,64	738,44	0,05	0,18	1,00
3			PAVIMENTAÇÃO						
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFEC	m					738,44
			<i>Meio- Fio</i>		738,44	738,44			1,00
3.2	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM C	m ²	2,55				2,55
			<i>Rampa central</i>		1,34	4,40	2,55	0,12	1,00
			<i>Rampas das extremidades</i>		1,21	1,50	2,25	0,12	3,00



OBRA: AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FERNANDO BEZERRA - Trecho Rádio Voluntários da Pátria"

VALOR
GERAL R\$ 240.121,74

ENDEREÇO: BAIRRO CENTRO - SEDE MUNICÍPIO OURICURI-PE

BANCOS: SINAPI DESONERADA (PE 12/2021), SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,00%

OBS: OS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO PARA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI/PE

Memória de Cálculo

						QUANTITATIVO			
3.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RET	m2					649,29
			<i>Praça- lavantamento conforme projeto</i>		649,29	649,29			1,00
3.4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m2					103,68
			<i>Praça- lavantamento conforme projeto</i>		103,68	103,68			1,00
3.5	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE AR	m					11,42
			<i>rampas de acessibilidade</i>		11,42	11,42			1,00
4.0			PINTURA						
4.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM P	m2					177,22
			<i>Meio- Fio- pintura Lateral e topo</i>		177,22	738,44		0,12	2,00
4.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DE	m2					870,00
			<i>Pintura da ciclofaixa</i>		870,00	290,00	1,50		2,00
5.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
5.1	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=	Un	10,00				10,00
5.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - F	Un	1,00				1,00
5.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTA	Un	1,00				1,00
5.4	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	202,00				202,00
5.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	546,00				546,00
5.6	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	58,00				58,00
5.7	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1	Un	20,00				20,00



OBRA: AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FERNANDO BEZERRA - Trecho Rádio Voluntários da Pátria"

VALOR
GERAL R\$ 240.121,74

ENDEREÇO: BAIRRO CENTRO - SEDE MUNICÍPIO OURICURI-PE

BANCOS: SINAPI DESONERADA (PE 12/2021), SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,00%

OBS: OS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO PARA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI/PE

Memória de Cálculo

							QUANTITATIVO			
6.0			URBANISMO							
6.1	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A	Un					19,00	
			Tipo Aricuri		19,00				19,00	
6.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR	Un					14,00	
			Tipo regional		14,00				14,00	
6.3	C-03	COMPOSIÇÃO	BANCO EM MADEIRA	Un					13,00	
			Bancos da praça		13,00				13,00	
7.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA							
7.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2					1.732,48	
			Limpeza final da obra		1.732,48	1.732,48			1,00	