

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI -PE
Secretaria de Serviços Públicos e Urbanismo

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

C-01		PLACA DE OBRA						M2
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	P. UNIT.	P. TOTAL	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	19,98	19,98	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	16,43	32,86	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	309,13	3,09	
INSUMO	SINAPI	00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00	5,44	5,44	
INSUMO	SINAPI	00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00	9,85	39,40	
INSUMO	SINAPI	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00	225,00	225,00	
INSUMO	SINAPI	00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	25,18	2,77	
PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO						R\$	328,54	

C-02		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO E POLIÉDRICO						M2
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	P. UNIT.	P. TOTAL	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,43	8,21	
PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO						R\$	8,21	

C-03		TAPUME EM TELA PLÁSTICA						M
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	P. UNIT.	P. TOTAL	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	16,90	3,48	
INSUMO	SINAPI	00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,70	9,85	6,90	
INSUMO	SINAPI	00037524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1,00	2,16	2,16	
PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO						R\$	12,53	

C-04		BANCO EM MADEIRA						UND
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFIC.	P. UNIT.	P. TOTAL	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,11	333,59	36,69	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	100728	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	2,0	19,50	39,00	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	2,0	19,46	38,92	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	2,2	14,43	31,75	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,11	64,99	7,15	
INSUMO	SINAPI	00004006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m³	0,04	2.307,61	92,30	
INSUMO	SINAPI	00021014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	m	8,0	101,99	815,92	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0	16,43	49,29	
COMPOSIÇÃO	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0	20,92	62,76	
INSUMO	SINAPI	00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	1,0	35,45	35,45	
PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO						R\$	1.209,23	