



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA TENENTE BENJAMIN P DE ALENCAR

VALOR
GERAL **R\$ 196.665,31**

ENDEREÇO: BAIRRO CENTRO - SEDE MUNICÍPIO OURICURI-PE

BANCOS: SINAPI DESONERADA (PE 12/2021), SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,00%

OBS: OS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO PARA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI/PE

Memória de Cálculo

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTITATIVO			TAXA
						COMP./PERIM.	LARGURA	ALTURA/PROF.	
1.0	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C-01	COMPOSIÇÃO	PLACA DE OBRA	m ²	2,50	2,00		1,25	1,00
1.2	C-02	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	m ²					556,91
					556,91	556,91			
1.5	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³					66,82
			<i>Canteiros</i>		66,82	556,91		0,12	
1.6	C-02	COMPOSIÇÃO	TAPUME EM TELA PLÁSTICA	m ²					501,00
			<i>Construção da praça</i>		501,00	501,00			1,00
2.0			MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³					18,95
			<i>Escavação para colocação de Meio-Fio</i>		18,95	526,62	0,20	0,18	1,00
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³					4,73
			<i>Colocação do meio fio</i>		4,73	526,62	0,05	0,18	1,00



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA TENENTE BENJAMIN P DE ALENCAR

VALOR
GERAL **R\$ 196.665,31**

ENDEREÇO: BAIRRO CENTRO - SEDE MUNICÍPIO OURICURI-PE

BANCOS: SINAPI DESONERADA (PE 12/2021), SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,00%

OBS: OS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO PARA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI/PE

Memória de Cálculo

				QUANTITATIVO			
4.0			PINTURA				
4.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2			126,38
			Meio- Fio- pintura Lateral e topo		126,38	526,62	0,12
							2,00
4.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m2			212,36
			Pintura da Pista		212,36	212,36	1,00
5.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
5.1	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	Un	10,00		10,00
5.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Un	1,00		1,00
5.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Un	1,00		1,00
5.4	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	184,00		184,00
5.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	476,00		476,00
5.6	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	62,00		62,00
5.7	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Un	20,00		20,00
6.0			URBANISMO				
6.1	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	Un			11,00
			Tipo Aricuri		11,00		11,00
6.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	Un			2,00
			Tipo regional		2,00		2,00
6.3	C-03	COMPOSIÇÃO	BANCO EM MADEIRA	Un			18,00
			Bancos da praça		18,00		18,00
7.0			LIMPEZA FINAL DA OBRA				
7.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2			556,91
			Limpeza final da obra		556,91	556,91	1,00