

OBRA: MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE OURICURI/PE

BANCOS: SINAPI-PE (05/2022) DESONERADA

VALOR GERAL: 873.503,46

BDI: 28,05%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO

Item	Tabela	Código	Descrição	Und.	Quantitativo				Total
					Comprimento	Largura	Altura	taxa	
1.0			MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO						
1.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3					1.462,50
			COMPRIMENTO = SOMA DO PERIMETRO DOS TUBO DE CONCRETO DE 300 MM E 200 MM, LARGURA = 0,50 M ; ALTURA = 0,50 M. TOTAL = 5.850,00 x 0,50 x 0,50 = 1.462,50 M3	m³	5.850,00	0,50	0,50	1,00	1.462,50
1.2	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2					2.925,00
			COMPRIMENTO = SOMA DO PERIMETRO DOS TUBO DE CONCRETO DE 300 MM E 200 MM, LARGURA = 0,50 M. TOTAL = 5.850,00 x 0,50 = 2.925,00 M2	m²	5.850,00	0,50		1,00	2.925,00
1.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³					365,62
			COMPRIMENTO = SOMA DO PERIMETRO DOS TUBO DE CONCRETO DE 300 MM E 200 MM, LARGURA = 0,25 M ; ALTURA = 0,25 M. TOTAL = 5.850,00 x 0,25 x 0,25 = 365,62 M3	m³	5.850,00	0,25	0,25	1,00	365,62
1.4	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M					1.755,00
			COMPRIMENTO = PERIMETRO DOS TUBO DE CONCRETO DE 300 MM. TOTAL = 1.755,00 M	m	1.755,00			1,00	1.755,00
1.5	SINAPI	COMP. 00	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M					4.095,00
			COMPRIMENTO = PERIMETRO DOS TUBO DE CONCRETO DE 300 MM. TOTAL = 4.095,00 M	m	4.095,00			1,00	4.095,00