


SECRETARIA DE AGRICULTURA

PLANILHA DE PREÇOS					
OBRA	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM ROCHA CRISTALINAS				
LOCALIDADES DIVERSAS		FONTE- IPA EMLURB		DATA: ABRIL 2019	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DO POÇO EM ROCHA CRISTALINA					
1	Serviços capinação e limpeza superficial do terreno	m ²	20,00	1,00	20,00
2	Locação do Poço	unid.	1,00	500,00	500,00
3	Deslocamento e montagem de equipamento perfuratriz com pneumática com compressor e acessórios	unid.	1,00	500,00	500,00
4	Perfuração em solo decomposto, diâmetro 8"	m	12,00	90,00	1.080,00
5	Perfuração de rocha cristalina, diâmetro 6"	m	48,00	65,00	3.120,00
6	Fornecimento e instalação de Revestimento do poço com tubo PVC RIGIDO AZUL DN 150MM ate a rocha cristalina	m	12,00	90,00	1.080,00
7	serviços de limpeza do poço e vazão realizado mediante a utilização de compressor de ar pelo metodo de fluxo e refluxo incluindo operação e a instalação de compressor de ar ,em conformidade com a NBR 12244	vb	1,00	500,00	500,00
TOTAL PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO)					6.800,00
SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS					


 IDEV. / ES DE LIMA
 Sec. de Produção Rural
 Recurso Mid.
 PORTAR. 000 15/04/18

SECRETARIA DE AGRICULTURA

PLANILHA DE PREÇOS					
OBRA	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM ROCHA CRISTALINAS				
LOCALIDADES DIVERSAS			FONTE- IPA EMLURB		DATA: ABRIL 2019
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
PERFURAÇÃO DO POÇO EM ROCHA CRISTALINA TOTAL DE 120 POÇOS					
1	Capinação e limpeza superficial do terreno	m ²	2.400,00	1,00	2.400,00
2	Locação do Poço	unid.	120,00	500,00	60.000,00
3	Deslocamento e montagem de equipamento perfuratriz com pneumática com compressor e acessórios	unid.	120,00	500,00	60.000,00
4	Perfuração em solo decomposto, diâmetro 8"	m	1.440,00	90,00	129.600,00
5	Perfuração de rocha cristalina, diâmetro 6"	m	5.760,00	65,00	374.400,00
6	Fornecimento e instalação de Revestimento do poço com tubo PVC RIGIDO AZUL DN 150MM ate a rocha cristalina	m	1.440,00	90,00	129.600,00
7	Realização de limpeza do poço e vazão realizado mediante a utilização de compressor de ar pelo metodo de fluxo e refluxo incluindo operação e a instalação de compressor de ar ,em conformidade com a NBR 12244	vb	120,00	500,00	60.000,00
TOTAL PERFURAÇÃO DE 120 (CENTOE VINTE) POÇOS					816.000,00
OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS					

IDEVAL ALVES DE LIMA
Secretaria de Agricultura
POU/MUNIC/CS 160/2018

SECRETARIA DE AGRICULTURA

CARACTERISTICA TECNICA DO POÇO

APRESENTAÇÃO

Os serviços de perfuração do poço tubular sera realizado em diversas localidades no município de OURICURI -PE

DIAMETRO DE PERFURAÇÃO

Perfuração em rocha decomposta

O diâmetro perfurado será de 8" (oito polegadas) com a rotopneumatica ultrapassando a camada superficial do solo e a rocha alterada (decomposto) ultrapassando de 1 a 2 metros em rocha do embasamento cristalino **Perfuração em Rocha Cristalina**

O diâmetro perfurado será de 6" (seis polegadas) em rocha cristalina ate a profundidade de 50m

Revestimento do Poço

O revestimento sera de 12(doze) m em toda a rocha decomposta com tubo de PVC geomecanico rígido em diâmetro de 6", ficando a 0,60cm acima do nível do terreno

TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA DO POÇO

Sera realizados os serviços de limpeza e teste de vazão com compressor de ar pelo método de fluxo e refluxo dependendo da vazão esses poços servira para abastecer essas comunidades através de sistema simplificados de abastecimento servira para o consumo humano, animal ou irrigação

IDEVAL ALMEIDA DE LIMA
Secretaria de Recursos Rurais
PORTARIA 007
-018