PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PMF DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO
ENDEREÇO: BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO
BANCOS: SINAPI-PE DESONERADA (01/2020)

VALOR GERAL: R$ 1.746.842,51
BDI: 28,50%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Cód_Ref.	Fonte_Ref.	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/ BDI	Total
			CENTRO					
1			**AV. PRESIDENTE KENNEDY**					**R$ 135.223,31**
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1.1	74209001-SNP	SINAPI-N	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	R$ 405,12	R$ 520,57	R$ 3.123,42
1.2			**TRANSPORTE**					
1.2.1	93176-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - **RL-1C + RR-2C (DMT= 650KM)**	TXKM	15.227,78	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 10.050,33
1.2.2	95303-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 **(DMT= 8KM)**	M3XKM	1.957,95	R$ 0,93	R$ 1,19	R$ 2.329,96
1.3			**PAVIMENTAÇÃO**					
1.3.1	99814-SNP	SINAPI-N	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.549,60	R$ 1,28	R$ 1,64	R$ 5.821,34
1.3.2	72943-SNP	SINAPI-N	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.549,60	R$ 1,90	R$ 2,44	R$ 8.661,02
1.3.3	73759002-SNP	SINAPI-N	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	177,48	R$ 459,05	R$ 589,87	R$ 104.690,12
1.4			**SINALIZAÇÃO**					
1.4.1	72947-SNP	SINAPI-N	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	30,60	R$ 13,92	R$ 17,88	R$ 547,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PMF DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO
ENDEREÇO: BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO
BANCOS: SINAPI-PE DESONERADA (01/2020)

VALOR GERAL: R$ 1.746.842,51
BDI: 28,50%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Cód_Ref.	Fonte_Ref.	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/ BDI	Total
			CENTRO					
2			**RUA ANTONIO MARINHO FALCÃO**					**R$ 129.726,28**
2.1			**TRANSPORTE**					
2.1.1	93176-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - **RL-1C + RR-2C (DMT= 650KM)**	TXKM	14.924,05	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 9.849,87
2.1.2	95303-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 **(DMT= 8KM)**	M3XKM	1.918,90	R$ 0,93	R$ 1,19	R$ 2.283,49
2.2			**PAVIMENTAÇÃO**					
2.2.1	99814-SNP	SINAPI-N	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.478,80	R$ 1,28	R$ 1,64	R$ 5.705,23
2.2.2	72943-SNP	SINAPI-N	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.478,80	R$ 1,90	R$ 2,44	R$ 8.488,27
2.2.3	73759002-SNP	SINAPI-N	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	173,94	R$ 459,05	R$ 589,87	R$ 102.601,98
2.3			**SINALIZAÇÃO**					
2.3.1	72947-SNP	SINAPI-N	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	44,60	R$ 13,92	R$ 17,88	R$ 797,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PMF DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO
ENDEREÇO: BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO
BANCOS: SINAPI-PE DESONERADA (01/2020)

VALOR GERAL: R$ 1.746.842,51
BDI: 28,50%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Cód_Ref.	Fonte_Ref.	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/ BDI	Total
			CENTRO					
3			**RUA FRANCISCO GRANJA FALCÃO**					**R$ 100.548,28**
3.1			**TRANSPORTE**					
3.1.1	93176-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - **RL-1C + RR-2C (DMT= 650KM)**	TXKM	11.583,00	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 7.644,78
3.1.2	95303-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 **(DMT= 8KM)**	M3XKM	1.489,32	R$ 0,93	R$ 1,19	R$ 1.772,29
3.2			**PAVIMENTAÇÃO**					
3.2.1	99814-SNP	SINAPI-N	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.700,00	R$ 1,28	R$ 1,64	R$ 4.428,00
3.2.2	72943-SNP	SINAPI-N	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	2.700,00	R$ 1,90	R$ 2,44	R$ 6.588,00
3.2.3	73759002-SNP	SINAPI-N	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	135,00	R$ 459,05	R$ 589,87	R$ 79.632,45
3.3			**SINALIZAÇÃO**					
3.3.1	72947-SNP	SINAPI-N	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	27,00	R$ 13,92	R$ 17,88	R$ 482,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PMF DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO
ENDEREÇO: BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO
BANCOS: SINAPI-PE DESONERADA (01/2020)

VALOR GERAL: R$ 1.746.842,51
BDI: 28,50%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Cód_Ref.	Fonte_Ref.	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/ BDI	Total
			CENTRO					
4			**AVENIDA LOURIVAL DE SOUSA BORGES E CONTORNO DA PRAÇA GOVERNADOR MUNIZ FALCÃO**					**R$ 140.368,08**
4.1			**TRANSPORTE**					
4.1.1	93176-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - **RL-1C + RR-2C (DMT= 650KM)**	TXKM	16.172,44	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 10.673,81
4.1.2	95303-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 **(DMT= 8KM)**	M3XKM	2.079,42	R$ 0,93	R$ 1,19	R$ 2.474,50
4.2			**PAVIMENTAÇÃO**					
4.2.1	99814-SNP	SINAPI-N	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.769,80	R$ 1,28	R$ 1,64	R$ 6.182,47
4.2.2	72943-SNP	SINAPI-N	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.769,80	R$ 1,90	R$ 2,44	R$ 9.198,31
4.2.3	73759002-SNP	SINAPI-N	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	188,49	R$ 459,05	R$ 589,87	R$ 111.184,59
4.3			**SINALIZAÇÃO**					
4.3.1	72947-SNP	SINAPI-N	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	36,60	R$ 13,92	R$ 17,88	R$ 654,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PMF DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO
ENDEREÇO: BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO
BANCOS: SINAPI-PE DESONERADA (01/2020)

VALOR GERAL: R$ 1.746.842,51
BDI: 28,50%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Cód_Ref.	Fonte_Ref.	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/ BDI	Total
			CENTRO					
5			**AVENIDA SÂO SEBASTIÃO**					**R$ 169.342,18**
5.1			**TRANSPORTE**					
5.1.1	93176-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - **RL-1C + RR-2C (DMT= 650KM)**	TXKM	19.533,22	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 12.891,92
5.1.2	95303-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 **(DMT= 8KM)**	M3XKM	2.511,54	R$ 0,93	R$ 1,19	R$ 2.988,73
5.2			**PAVIMENTAÇÃO**					
5.2.1	99814-SNP	SINAPI-N	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.553,33	R$ 1,28	R$ 1,64	R$ 7.467,46
5.2.2.	72943-SNP	SINAPI-N	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.553,33	R$ 1,90	R$ 2,44	R$ 11.110,12
5.2.3	73759002-SNP	SINAPI-N	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	227,66	R$ 459,05	R$ 589,87	R$ 134.289,80
5.3			**SINALIZAÇÃO**					
5.3.1	72947-SNP	SINAPI-N	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	33,23	R$ 13,92	R$ 17,88	R$ 594,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PMF DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO
ENDEREÇO: BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO
BANCOS: SINAPI-PE DESONERADA (01/2020)

VALOR GERAL: R$ 1.746.842,51
BDI: 28,50%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Cód_Ref.	Fonte_Ref.	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/ BDI	Total
			CENTRO					
6			**RUA AMARO JOSÉ DOS SANTOS**					**R$ 100.281,74**
6.1			**TRANSPORTE**					
6.1.1	93176-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - **RL-1C + RR-2C (DMT= 650KM)**	TXKM	11.548,68	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 7.622,12
6.1.2	95303-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 **(DMT= 8KM)**	M3XKM	1.484,90	R$ 0,93	R$ 1,19	R$ 1.767,03
6.2			**PAVIMENTAÇÃO**					
6.2.1	99814-SNP	SINAPI-N	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.692,16	R$ 1,28	R$ 1,64	R$ 4.415,14
6.2.2	72943-SNP	SINAPI-N	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	2.692,16	R$ 1,90	R$ 2,44	R$ 6.568,87
6.2.3	73759002-SNP	SINAPI-N	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	134,60	R$ 459,05	R$ 589,87	R$ 79.396,50
6.3			**SINALIZAÇÃO**					
6.3.1	72947-SNP	SINAPI-N	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,64	R$ 13,92	R$ 17,88	R$ 512,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PMF DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO
ENDEREÇO: BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO
BANCOS: SINAPI-PE DESONERADA (01/2020)

VALOR GERAL: R$ 1.746.842,51
BDI: 28,50%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Cód_Ref.	Fonte_Ref.	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/ BDI	Total
			NOSSA SENHORA DE FÁTIMA					
7			**AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**					**R$ 150.822,41**
7.1			**TRANSPORTE**					
7.1.1	93176-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - **RL-1C + RR-2C (DMT= 650KM)**	TXKM	17.374,50	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 11.467,17
7.1.2	95303-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 **(DMT= 8KM)**	M3XKM	2.233,98	R$ 0,93	R$ 1,19	R$ 2.658,43
7.2			**PAVIMENTAÇÃO**					
7.2.1	99814-SNP	SINAPI-N	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.050,00	R$ 1,28	R$ 1,64	R$ 6.642,00
7.2.2	72943-SNP	SINAPI-N	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.050,00	R$ 1,90	R$ 2,44	R$ 9.882,00
7.2.3	73759002-SNP	SINAPI-N	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	202,50	R$ 459,05	R$ 589,87	R$ 119.448,67
7.3			**SINALIZAÇÃO**					
7.3.1	72947-SNP	SINAPI-N	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	40,50	R$ 13,92	R$ 17,88	R$ 724,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PMF DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO
ENDEREÇO: BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO
BANCOS: SINAPI-PE DESONERADA (01/2020)

VALOR GERAL: R$ 1.746.842,51
BDI: 28,50%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Cód_Ref.	Fonte_Ref.	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/ BDI	Total
			NOSSA SENHORA DE FÁTIMA					
8			**PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**					**R$ 189.924,53**
8.1			**TRANSPORTE**					
8.1.1	93176-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - **RL-1C + RR-2C (DMT= 650KM)**	TXKM	21.879,00	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 14.440,14
8.1.2	95303-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 **(DMT= 8KM)**	M3XKM	2.813,16	R$ 0,93	R$ 1,19	R$ 3.347,66
8.2			**PAVIMENTAÇÃO**					
8.2.1	99814-SNP	SINAPI-N	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.100,00	R$ 1,28	R$ 1,64	R$ 8.364,00
8.2.2	72943-SNP	SINAPI-N	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	5.100,00	R$ 1,90	R$ 2,44	R$ 12.444,00
8.2.3	73759002-SNP	SINAPI-N	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	255,00	R$ 459,05	R$ 589,87	R$ 150.416,85
8.3			**SINALIZAÇÃO**					
8.3.1	72947-SNP	SINAPI-N	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	51,00	R$ 13,92	R$ 17,88	R$ 911,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PMF DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO
ENDEREÇO: BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO
BANCOS: SINAPI-PE DESONERADA (01/2020)

VALOR GERAL: R$ 1.746.842,51
BDI: 28,50%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Cód_Ref.	Fonte_Ref.	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/ BDI	Total
			NOSSA SENHORA DE FÁTIMA					
9			**RUA BELA VISTA**					**R$ 62.373,16**
9.1			**TRANSPORTE**					
9.1.1	93176-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - **RL-1C + RR-2C (DMT= 650KM)**	TXKM	7.181,46	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 4.739,76
9.1.2	95303-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 **(DMT= 8KM)**	M3XKM	923,37	R$ 0,93	R$ 1,19	R$ 1.098,81
9.2			**PAVIMENTAÇÃO**					
9.2.1	99814-SNP	SINAPI-N	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.674,00	R$ 1,28	R$ 1,64	R$ 2.745,36
9.2.2	72943-SNP	SINAPI-N	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.674,00	R$ 1,90	R$ 2,44	R$ 4.084,56
9.2.3	73759002-SNP	SINAPI-N	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	83,70	R$ 459,05	R$ 589,87	R$ 49.372,11
9.3			**SINALIZAÇÃO**					
9.3.1	72947-SNP	SINAPI-N	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	18,60	R$ 13,92	R$ 17,88	R$ 332,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PMF DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO
ENDEREÇO: BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO
BANCOS: SINAPI-PE DESONERADA (01/2020)

VALOR GERAL: R$ 1.746.842,51
BDI: 28,50%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Cód_Ref.	Fonte_Ref.	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/ BDI	Total
			NOSSA SENHORA DE FÁTIMA					
10			**AV 13 DE MAIO**					**R$ 238.336,66**
10.1			**TRANSPORTE**					
10.1.1	93176-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - **RL-1C + RR-2C (DMT= 650KM)**	TXKM	27.456,00	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 18.120,96
10.1.2	95303-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 **(DMT= 8KM)**	M3XKM	3.530,24	R$ 0,93	R$ 1,19	R$ 4.200,98
10.2			**PAVIMENTAÇÃO**					
10.2.1	99814-SNP	SINAPI-N	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.400,00	R$ 1,28	R$ 1,64	R$ 10.496,00
10.2.2	72943-SNP	SINAPI-N	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	6.400,00	R$ 1,90	R$ 2,44	R$ 15.616,00
10.2.3	73759002-SNP	SINAPI-N	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	320,00	R$ 459,05	R$ 589,87	R$ 188.758,40
10.3			**SINALIZAÇÃO**					
10.3.1	72947-SNP	SINAPI-N	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	64,00	R$ 13,92	R$ 17,88	R$ 1.144,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PMF DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO
ENDEREÇO: BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO
BANCOS: SINAPI-PE DESONERADA (01/2020)

VALOR GERAL: R$ 1.746.842,51
BDI: 28,50%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Cód_Ref.	Fonte_Ref.	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/ BDI	Total
			BAIRRO SANTO ANTÔNIO					
11			**RUA ADALBERTO PEDRO DA SILVA**					**R$ 81.728,26**
11.1			**TRANSPORTE**					
11.1.1	93176-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - **RL-1C + RR-2C (DMT= 650KM)**	TXKM	9.403,68	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 6.206,42
11.1.2	95303-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 **(DMT= 8KM)**	M3XKM	1.209,10	R$ 0,93	R$ 1,19	R$ 1.438,82
11.2			**PAVIMENTAÇÃO**					
11.2.1	99814-SNP	SINAPI-N	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.192,00	R$ 1,28	R$ 1,64	R$ 3.594,88
11.2.2	72943-SNP	SINAPI-N	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	2.192,00	R$ 1,90	R$ 2,44	R$ 5.348,48
11.2.3	73759002-SNP	SINAPI-N	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	109,60	R$ 459,05	R$ 589,87	R$ 64.649,75
11.3			**SINALIZAÇÃO**					
11.3.1	72947-SNP	SINAPI-N	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	27,40	R$ 13,92	R$ 17,88	R$ 489,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PMF DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO
ENDEREÇO: BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO
BANCOS: SINAPI-PE DESONERADA (01/2020)

VALOR GERAL: R$ 1.746.842,51
BDI: 28,50%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Cód_Ref.	Fonte_Ref.	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/ BDI	Total
			BAIRRO SANTO ANTÔNIO					
12			**RUA BALDOMIRO PEDRO DA SILVA**					**R$ 77.552,38**
12.1			**TRANSPORTE**					
12.1.1	93176-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - **RL-1C + RR-2C (DMT= 650KM)**	TXKM	8.923,20	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 5.889,31
12.1.2	95303-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 **(DMT= 8KM)**	M3XKM	1.147,32	R$ 0,93	R$ 1,19	R$ 1.365,31
12.2			**PAVIMENTAÇÃO**					
12.2.1	99814-SNP	SINAPI-N	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019	M2	2.080,00	R$ 1,28	R$ 1,64	R$ 3.411,20
12.2.2	72943-SNP	SINAPI-N	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	2.080,00	R$ 1,90	R$ 2,44	R$ 5.075,20
12.2.3	73759002-SNP	SINAPI-N	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	104,00	R$ 459,05	R$ 589,87	R$ 61.346,48
12.3			**SINALIZAÇÃO**					
12.3.1	72947-SNP	SINAPI-N	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	26,00	R$ 13,92	R$ 17,88	R$ 464,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

OBRA: PAVIMENTAÇAO ASFALTICA PMF DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO
ENDEREÇO: BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E SANTO ANTÔNIO
BANCOS: SINAPI-PE DESONERADA (01/2020)

VALOR GERAL: R$ 1.746.842,51
BDI: 28,50%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Cód_Ref.	Fonte_Ref.	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor c/ BDI	Total
			BAIRRO SANTO ANTÔNIO					
13			**RUA JOAQUIM XAVIER**					**R$ 170.615,24**
13.1			**TRANSPORTE**					
13.1.1	93176-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - **RL-1C + RR-2C (DMT= 650KM)**	TXKM	19.631,04	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 12.956,48
13.1.2	95303-SNP	SINAPI-N	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 **(DMT= 8KM)**	M3XKM	2.524,12	R$ 0,93	R$ 1,19	R$ 3.003,70
13.2			**PAVIMENTAÇÃO**					
13.2.1	99814-SNP	SINAPI-N	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.576,00	R$ 1,28	R$ 1,64	R$ 7.504,64
13.2.2	72943-SNP	SINAPI-N	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.576,00	R$ 1,90	R$ 2,44	R$ 11.165,44
13.2.3	73759002-SNP	SINAPI-N	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	228,80	R$ 459,05	R$ 589,87	R$ 134.962,25
13.3			**SINALIZAÇÃO**					
13.3.1	72947-SNP	SINAPI-N	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	57,20	R$ 13,92	R$ 17,88	R$ 1.022,73
							R$	**1.746.842,51**